



0/C

Madhyapur Thimi Municipality
Office Of Municipality
Province NO:-03
Bhaktapur



Analysis of Rates for
Users Works
BUILDING



FY 076/77

Summary of Rate Analysis for FY 076/77					
User					
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम		पेज	रेट ओभरहेड बाहेक	एकाई	
१	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	११७००	गोटा
२	रुखको जरा भित्रने कार्य १५देखि ३० सेमी गोलाई	१	रु.	३६०१००	गोटा
३	वाक्को भारपाट काट्ने कार्य	१	रु.	३६१००	व.मी.
४	सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने कार्य	१	रु.	९१००	व.मी.
५	माथिल्लो माटो खन्ने काम	१	रु.	१४४१००	व.मी.
कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
७	नरम प्रकारको माटो खन्ने काम	२	रु.	६४८१०	घ.मी.
८	साढो प्रकारको माटो खन्ने काम	२	रु.	७४१६०	घ.मी.
९	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी छरिक्न)	२	रु.	४५०१००	घ.मी.
१०क	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी छरिक्न) माटोको ढुवानी समेत	२	रु.	७८१००	घ.मी.
१०	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी नछरिक्न)	२	रु.	२२५१००	घ.मी.
११	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने काम (प्रति घ.मी. वा १००० ली.)	३	रु.	२०१००	घ.मी.
"	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने काम (प्रति घन्टा)	३	रु.	२००१००	प्र.घ.
१२	बालुवा भर्ने काम	३	रु.	३६५६२९	घ.मी.
कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम					
१३	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	३	रु.	१७८४९.५१	घ.मी.
१४	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	३	रु.	१८३१३.०१	घ.मी.
१५	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	४	रु.	१७२९०.१६	घ.मी.
१६	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	४	रु.	१७७५३.६६	घ.मी.
१७	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:५) मा	४	रु.	१७२४८.८३	घ.मी.
१८	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:५) मा	५	रु.	१७७९२.३३	घ.मी.
१९	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	५	रु.	१६८३९.६५	घ.मी.
२०	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	५	रु.	१७३०३.१५	घ.मी.
२१	भुईँतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	६	रु.	१६८६०.७६	घ.मी.
२२	भुईँतल्लामा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	६	रु.	१७३२४.२६	घ.मी.
२३	भुईँतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	६	रु.	१६३३७.६९	घ.मी.
२४	भुईँतल्लामा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	७	रु.	१६८०१.१९	घ.मी.
२५	भुईँतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	७	रु.	१५८५०.९०	घ.मी.
२६	भुईँतल्लामा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	७	रु.	१६३१४.४०	घ.मी.
२७	भुईँतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	८	रु.	१२५१९.९६	घ.मी.
२८	भुईँतल्लामा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	८	रु.	१२९८३.४६	घ.मी.
कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
२९	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	८	रु.	१४९१८.८०	घ.मी.
३०	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	९	रु.	१४३७५.०५	घ.मी.
३१	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	९	रु.	१३४५९.४३	घ.मी.
३२	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	९	रु.	६४७७.९८	घ.मी.
३३	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	९	रु.	७८३७.८७	घ.मी.
३४	ढुङ्गाको गारो तेर्सो सतहमा सि.वा. (१:३) मा	१०	रु.	१५८७८.८०	घ.मी.
३५	ढुङ्गाको गारो तेर्सो सतहमा सि.वा. (१:४) मा	१०	रु.	१५३३५.०५	घ.मी.
३६	ढुङ्गाको गारो तेर्सो सतहमा सि.वा. (१:६) मा	१०	रु.	१४४१९.४३	घ.मी.
३७	जगको खाडलमा ढुङ्गा भर्ने काम	१०	रु.	५१४४.१६	घ.मी.
कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम					
३८	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:५:१०)	११	रु.	१२५३२.७४	घ.मी.
३९	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:४:८)	११	रु.	१३२७८.५४	घ.मी.
४०	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:३:६)	११	रु.	१४२१०.७९	घ.मी.
४१	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:२:४)	११	रु.	१५८०४.०७	घ.मी.

Summary of Rate Analysis for FY 076/77

User				
४२	सुपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:२:४)	१२	रु.	१८२६४.०७ घ.मी.
४३	सुपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१/२:३)	१२	रु.	१९६९३.५५ घ.मी.
४४	सुपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१:२)	१२	रु.	२३५८१.९६ घ.मी.
४५	आर.सी.सी.को लागि फलामे डण्डीको काम	१२	रु.	१२८९९०.५० मे.टन.
कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम				
४६	काठमा फर्मा बनाउने काम	१३	रु.	८०८.७८ व.मी.
४७	कोलममा फर्मा लगाउने काम	१३	रु.	१३२६.८२ व.मी.
४८	फलामको पाइप (Prop), प्लाईवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लावको लागि फर्मा बनाउने काम ।	१३	रु.	९९२.२७ व.मी.
५०.क	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	१३	रु.	१३९१.०८ व.मी.
५१	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	१४	रु.	१०५१.४८ व.मी.
५१.क	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	१४	रु.	१२२७.७७ व.मी.
५१.क	विमको लागि १९ मी.मी. प्लाईको फर्मा बनाउने काम,मालसामानको उपलब्धि, छनौट गर्ने, नक्सा अनुसार फर्मा राख्ने किला र अन्तर लगाउने फर्मा भिक्ने, हटाउने ३० मिटरसम्म ढुवानी सहित ।	१४	रु.	१२२७.७७ व.मी.
५१.क	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	१४	रु.	१५०४.८८ व.मी.
५२	ट्रेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम (१.५ मी देखि ३मी सम्म गहिराइमा)	१५	रु.	२३६१३ व.मी.
५३	ट्रेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम (३ मी भन्दा बढी गहिराइमा)	१५	रु.	२४८१८८ व.मी.
कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम				
५४	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	१५	रु.	१२३७.६८ व.मी.
५५.क	०.४९ मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	१५	रु.	१०९९.८० व.मी.
५५.ख	०.४५ मी.मी. कोरुगेटेड रिंगन कर्कटपाताले छाना छाउने काम	१६	रु.	१२७३.५९ व.मी.
५६	०.५० मी.मी. कोरुगेटेड रिंगन कर्कटपाताले छाना छाउने काम	१६	रु.	१३५५.३० व.मी.
५७	०.५० मी.मी. रिंगन सी.जी.आई. धुरी बनाउने काम (र.मी.)	१६	रु.	१०१४.०२ र.मी.
"	०.५० मी.मी. रिंगन सी.जी.आई. धुरी बनाउने काम (व.मी.)	१६	रु.	१६९०.०४ व.मी.
५८	०.५० मी.मी. प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (र.मी.)	१६	रु.	१०९९.५४ र.मी.
"	०.५० मी.मी. प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (व.मी.)	१७	रु.	१८३२.५७ व.मी.
५८.ख	०.५० मी.मी. रिंगन प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (र.मी.)	१७	रु.	१०९९.५४ र.मी.
"	०.५० मी.मी. गेज रिंगन प्लेन शिटको Guter जडान गर्ने काम (व.मी.)	१७	रु.	१८३२.५७ व.मी.
६०	मालसामान उपलब्ध गरी क्ले टाईल छाना छाउने काम ।	१७	रु.	४९९.६२ व.मी.
६१	मालसामान उपलब्ध गरी क्ले टाईलको धुरी लगाउने काम	१७	रु.	२१७.१२ र.मी.
कार्य समूह 'ज' :- काठको काम				
६२	काठको सिलिङ लगाउने काम	१७	रु.	९८११.१४ व.मी.
६३	अग्राख काठको चौकोस बनाई जोड्ने काम	१८	रु.	३१०५६६.४७ घ.मी.
६४	अग्राख काठको ढिला खापा बनाउने काम	१८	रु.	१६०३९.०७ व.मी.
६५	३ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	१८	रु.	१०९७२.५२ व.मी.
६६	४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	१८	रु.	११०६७.१७ व.मी.
६७	५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	१९	रु.	१११२६.३४ व.मी.
६८	६ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	१९	रु.	११२७४.२३ व.मी.
६९	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	१९	रु.	९०८१.१४ व.मी.
७०	६ मी.मी. वाटरपूफ प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	२०	रु.	९४७१.४९ व.मी.
७१	४ मी.मी. ठीक प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	२०	रु.	९६८५.५५ व.मी.
७२	जी.आई.प्लेन शीट खापा बनाई जडान गर्ने काम	२०	रु.	९०८२.२९ व.मी.
७३	जी.आई.मस्क्वीटो पूफ बायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	२१	रु.	६२३१.४३ व.मी.

Summary of Rate Analysis for FY 076/77				
User				
७३.क	मस्क्वीटो पुफ वायर मेश जाली जडान गर्ने काम	२१	रु.	४९७.०६ व.मी.
७३.ख	मस्क्वीटो पुफ वायर मेश खापा बनाई जडान गर्ने काम	२१	रु.	६०२२.३७ व.मी.
७४.	३ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	२१	रु.	९५८.३७ व.मी.
७५.	४ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	२२	रु.	११५२.९१ व.मी.
७६.	५ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	२२	रु.	१२७४.५० व.मी.
७७.	६ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	२२	रु.	१५७८.४७ व.मी.
७८.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लिप्टी लगाई जोड्ने काम	२२	रु.	८२२.१९ व.मी.
७९.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको कठवार लगाउने काम	२२	रु.	४३१६.०३ व.मी.
८०.	१२ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लिप्टी लगाई कठवार लगाउने काम	२३	रु.	५४४३.७५ व.मी.
८१.	१८ मी.मी. पार्टीशन बोर्ड एक साइड लामिनेट गरी जोड्ने काम			
८१.क	४ मी.मी. टिक प्लाईउडको लामिनेट गरी जोड्ने काम	२३	रु.	९२३.४० व.मी.
८२.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (अग्राख)	२३	रु.	४५२७.३१ व.मी.
८२.क	६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (अग्राख)	२४	रु.	४७४५.१६ व.मी.
८३.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (सल्लो)	२४	रु.	२२७३.६१ व.मी.
८४.	अग्राख काठको वीम लिन्टल बनाई जोड्ने काम	२४	रु.	२७५४४०.२२ घ.मी.
८५.	२५ मी.मी. ईन्स बोर्ड (मुठल) बनाई जोड्ने काम	२४	रु.	६८०६.५२ व.मी.
८६.	चौकसमा ढण्डी जडान गर्ने काम	२४	रु.	१३८१०६.५० मे.ट.
कार्य समूह 'भ' :- फ्लोरिङ्गको काम				
८७.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	२५	रु.	७८८.२९ व.मी.
८८.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	२५	रु.	९६७.८४ व.मी.
८९.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	२५	रु.	१३१२.५९ व.मी.
९०.	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	२५	रु.	२२६३.२६ व.मी.
९१.	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	२६	रु.	४२६०.२४ व.मी.
९२.	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	२६	रु.	४१८५.७६ व.मी.
९३.	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मी.मी. बाक्लो १:४ भाग)	२६	रु.	४५३७.७३ व.मी.
९४.	मार्बल फ्लोरिङ्गको काम	२७	रु.	४८५७.०३ व.मी.
९५.	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाइल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	२७	रु.	२८५८.५६ व.मी.
९६.	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाइल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोडर सहित	२७	रु.	२९३६.९६ व.मी.
९७.	५० मी.मी. देखि ६० मी.मी. छाप्ने ढुङ्गा (१:४) सिमेन्ट बालुवामा छाप्ने काम	२७	रु.	२२५७.१९ व.मी.
९८.	५० मी.मी. देखि ६२ मी.मी. छाप्ने ढुङ्गा बालुवामा छाप्ने काम	२८	रु.	२०८०.२७ व.मी.
९९.	मालसामान उपलब्ध गरी ५० मी.मी. मोटो हेमी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	२८	रु.	१९३३.७८ व.मी.
१००.	मालसामान उपलब्ध गरी ६० मी.मी. मोटो हेमी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	२८	रु.	१९७३.९१ व.मी.
१०१.	२५ मी.मी. देखि ३७.५ मी.मी. बाक्लो छाप्ने ढुङ्गा (१:४) सि.बा.मा	२८	रु.	२०२९.०० व.मी.
१०२.	चुना सर्खी (१:२) मसलामा तेलिया ईटा छाप्ने काम	२९	रु.	२९३६.५१ व.मी.
१०३.	चेप्टो ईटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	२९	रु.	१५१९.८५ व.मी.
१०४.	ठाडो ईटा (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	२९	रु.	१९४७.२१ व.मी.
१०५.	सुख्खा ईटा च्याप्टो छाप्ने काम	२९	रु.	१०५७.२३ व.मी.
१०६.	सुख्खा ईटा ठाडो छाप्ने काम	२९	रु.	१८७९.०८ व.मी.
१०७.	चेप्टो ईटा (मेसिन मेड) (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	२९	रु.	१६४१.३३ व.मी.
१०८.	ठाडो ईटा (मेसिन मेड) (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	२९	रु.	२१५९.०८ व.मी.
१०९.	सुख्खा ईटा (मेसिन मेड) च्याप्टो छाप्ने काम	२९	रु.	११७५.८८ व.मी.
११०.	सुख्खा ईटा (मेसिन मेड) ठाडो छाप्ने काम	२९	रु.	२०९०.९५ व.मी.
१११.	सुख्खा ढुङ्गा छाप्ने काम	२९	रु.	९७८१.३१ घ.मी.
११२.	ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	३०	रु.	१९४४.८१ व.मी.
११३.	ढुङ्गा छाप्नेकोमा टिप्कार गर्ने काम	३०	रु.	११३.९१ व.मी.
११४.	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	३०	रु.	३८०६.२९ घ.मी.
११५.	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	३०	रु.	५५५०.५० घ.मी.
११६.	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	३०	रु.	३०९.१९ व.मी.
११७.	ब्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने काम	३०	रु.	३४८.२६ व.मी.

Summary of Rate Analysis for FY 076/77				
User				
११४	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	३१	रु.	१०९९२.३८ व.मी.
कार्य समूह 'ज' :- प्लाष्टरको काम				
११५	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिगमा	३१	रु.	५२२.९६ व.मी.
११६	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिगमा	३१	रु.	५१३.२७ व.मी.
११७	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	३१	रु.	४४१.२७ व.मी.
११८	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	३१	रु.	४१६.१८ व.मी.
११९	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	३१	रु.	६३९.८१ व.मी.
१२०क	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	३१	रु.	८६८.०२ व.मी.
१२०.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	३२	रु.	५८८.७३ व.मी.
१२१.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	३२	रु.	५६९.८३ व.मी.
१२२	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	३२	रु.	५३०.५३ व.मी.
१२३.	२५ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	३२	रु.	४८५.४७ व.मी.
१२४.	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	३२	रु.	३७०.२३ व.मी.
कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम				
१२५.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम (सिलिगमा) दुई कोट	३३	रु.	४२.२० व.मी.
१२६.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	३३	रु.	३५.२२ व.मी.
१२७	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिगमा)	३३	रु.	८५.९८ व.मी.
१२८.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	३३	रु.	७०.९५ व.मी.
१२९.	पुरानो सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम	३३	रु.	१९.२३ व.मी.
१३०.	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	३४	रु.	१२४.६० व.मी.
१३१.	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	३४	रु.	१७५.०० व.मी.
१३२.	एक कोट वाटर प्रूफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	३४	रु.	६०.७८ व.मी.
१३३.	दुई कोट वाटर प्रूफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	३४	रु.	१४५.५५ व.मी.
१३४.	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम	३४	रु.	२२८.८० व.मी.
१३५.	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	३५	रु.	३४५.३३ व.मी.
१३६.	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	३५	रु.	२१९.०२ व.मी.
१३७.	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	३५	रु.	३३५.६३ व.मी.
१३८.	अस्तर बाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	३५	रु.	१४२.१७ व.मी.
१३९.	अस्तर बाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	३५	रु.	२६७.०८ व.मी.
१४०.	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	३६	रु.	३२६.८२ व.मी.
१४१.	दुई कोट रेड गेरु रंग लगाउने काम	३६	रु.	३३८.१५ व.मी.
१४२.	एक कोट डबल बोर्डलड लिन्सीड आयल लगाउने काम	३६	रु.	५५.२८ व.मी.
१४३.	दुई कोट डबल बोर्डलड लिन्सीड आयल लगाउने काम	३६	रु.	१०८.३६ व.मी.
१४४.	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	३६	रु.	८३.८३ व.मी.
१४५.	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	३७	रु.	१६२.६९ व.मी.
१४६.	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	३७	रु.	३५.९७ व.मी.
१४७.	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	३७	रु.	६३.१८ व.मी.
१४८.	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	३७	रु.	१९९.०३ व.मी.
१४९.	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	३७	रु.	१२४.५१ व.मी.
१५०.	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	३७	रु.	२४८.५८ व.मी.
कार्य समूह 'ठ' :- टिप्कार गर्ने काम				
१५१.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) फलस टिप्कार गर्ने काम	३७	रु.	३००.८९ व.मी.
१५२.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	४१७.८९ व.मी.
१५३.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) फलस टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	२८३.६७ व.मी.
१५४.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	४००.६७ व.मी.
१५५.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) फलस टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	२७४.५० व.मी.
१५६.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	३९१.५० व.मी.
१५७.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	३७५.७० व.मी.
१५८.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) फलस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३९	रु.	३४२.७५ व.मी.
१५९.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३९	रु.	३२५.९० व.मी.

Summary of Rate Analysis for FY 076/77				
User				
१६०.	एश्लर काममा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रूल्ड टिप्कार गर्ने काम	३९	रु.	२१३.७६ व.मी.
१६१	चेप्टो ढुङ्गमा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) टिप्कार गर्ने काम	३९	रु.	११३.९१ व.मी.
१६२.	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार गर्ने काम	४०	रु.	२४१.५९ व.मी.
१६३.	फ्लसिंग प्लाष्टर सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा लगाउने काम	४०	रु.	२८०.९९ व.मी.
१६४.	चुनामा फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	४०	रु.	२४१.६५ व.मी.
१६५.	सिमेन्टमा फ्लसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	४०	रु.	३०६.५८ व.मी.
कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिङ गर्ने काम				
१६६.	२ से.मी मोटाईको सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	४०	रु.	४९१.२१ व.मी.
१६७.	२.५ से.मी मोटाईको सिमेन्ट कंक्रीट (१:१ ^१ / _२ :३) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	४१	रु.	५९७.०७ व.मी.
१६८.	३.८ से.मी मोटाईको सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	४१	रु.	७४०.६७ व.मी.
१६९.	विटमीन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने काम	४१	रु.	२४७.१५ व.मी.
१७०.	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने काम	४१	रु.	१६४.५३ व.मी.
१७१.	एक तह तारफेल्ट काम	४१	रु.	९९३.५४ व.मी.
१७२.	दुई तह तारफेल्ट काम	४२	रु.	१५३६.३५ व.मी.
१७३.	डेम्प प्रुफ ग्रेड टारफेल्ट एक तह लगाउने	४२	रु.	१२६३.५६ व.मी.
कार्य समूह 'ढ' :- मर्मत सम्बन्धी काम				
१७४.	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सि.बा. (१:६) मा मर्मत गर्ने काम	४२	रु.	२२९५४.२० घ.मी.
१७५.	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	४२	रु.	२२०.६४ व.मी.
१७६.	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काउने काम	४२	रु.	९७.२० व.मी.
१७७.	टाईल छाना भत्काउने काम	४३	रु.	१३७.७० व.मी.
१७८.	माटोमा जोडेको गारो भत्काउने काम	४३	रु.	९५४.०० घ.मी.
१७९.	सिमेन्ट वा वज्र जोडेको गारो भत्काउने काम	४३	रु.	१९०८.०० घ.मी.
१८०.	आर सी सी. वा आर. वि.सी. भत्काउने काम	४३	रु.	९९००.०० घ.मी.
१८१.	पी.सी.सी. वा आर.सी.सी. भत्काउने काम	४३	रु.	३६००.०० घ.मी.
कार्य समूह 'ण' :- फलामको काम				
१८२	फलामे गिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट समेत गरी जोड्ने	४३	रु.	१४६.९० के.जि.
१८३	४५ X २० मी.मी. गील बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	४४	रु.	३१५८.३५ व.मी.
१८५	३ X २० मी.मी. गील बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	४४	रु.	२३७०.९६ व.मी.
१८६	फलामे कोलप्सीवल गेट बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	४४	रु.	६०७९.४० व.मी.
१८९	जी आई कांटेतार लगाउने काम	४५	रु.	८०.४० र.मी.
१९०	३ मी. दूरीमा खम्बा गाडी कांटेतार लगाउने काम (५लाइन।सिधा,२ लाइन तसां र साल काठको पाल साहत)	४५	रु.	१७८२.५७ र.मी.