



**Government of Nepal
Madhyapur Thimi Municipality
Office of Municipality
Bagmati Province
Bhaktapur**



Analysis of Rates of Building Works

CONTRACT



FY 079/080

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80				
Contract				
सि.नं.	कामको विवरण		रेट ओभरहेड समेत	एकाई
कार्य समूह 'क' :- निर्माण स्थल तयार गर्ने काम				
१	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु.	१३४५५	गोटा
२	रुखको जरा भिक्ने कार्य १२ देखि ३० सेमी गोलाई	रु.	४१४१००	गोटा
३	बाक्लो भारपाट काट्ने कार्य	रु.	४१४४०	व.मी.
४	सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने कार्य	रु.	१०१३५	व.मी.
५	माथिल्लो माटो खन्ने काम	रु.	१६५६०	व.मी.
६	साईट सफा गर्ने काम	रु.	६२१०	व.मी.
कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम				
७	नरम प्रकारको माटो खन्ने काम	रु.	७४६१२३	घ.मी.
८	साढो प्रकारको माटो खन्ने काम	रु.	८५२१८४	घ.मी.
९	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी छरिक्न) माटोको ढुवानी समेत	रु.	१०२४६५	घ.मी.
१०	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी नछरिक्न)	रु.	६९८१२८	घ.मी.
११	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने काम (प्रति घ.मी. वा १००० ली.)	रु.	२३१००	घ.मी.
"	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने काम (प्रति घन्टा)	रु.	२३०१००	प्र.घ.
१२	वालुवा भर्ने काम	रु.	३८०४३४	घ.मी.
कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम				
१३	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१८२८९.७९	घ.मी.
१४	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१८८२२.८२	घ.मी.
१५	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७८०६.७९	घ.मी.
१६	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१८३३९.८२	घ.मी.
१७	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:५) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७७८९.५५	घ.मी.
१८	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:५) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१८३२२.५८	घ.मी.
१९	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७४३९.६९	घ.मी.
२०	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७९६४.६४	घ.मी.
२१	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१६९६९.५४	घ.मी.
२२	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१७४९४.५७	घ.मी.
२३	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१६५१४.४८	घ.मी.
२४	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१७०४७.५०	घ.मी.
२५	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१६१०३.३६	घ.मी.
२६	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१६६३६.३९	घ.मी.
२७	भुईँतल्लामा चिमनी भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	रु.	१२८३२.७१	घ.मी.
२८	भुईँतल्लामा माथि चिमनी भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	रु.	१३३६५.७३	घ.मी.
कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम				
२९	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	रु.	६९८९.५२	घ.मी.
३०	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	रु.	७३९०.२७	घ.मी.
३१	जगको खाडलमा ढुङ्गा भर्ने काम	रु.	५४१३.८०	घ.मी.
कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम				
मेशिनको प्रयोग नगरी				
३२	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:४:८)	रु.	१३६९०.८०	घ.मी.
३३	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:३:६)	रु.	१४४९५.८०	घ.मी.
३४	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:२:४)	रु.	१५८२७.२२	घ.मी.
३५	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:२:४)	रु.	१८६५६.२२	घ.मी.

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80			
Contract			
सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड समेत	एकाई
३६	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१ ^१ /२:३).....	रु. १९९२६.१५	घ.मी.
३७	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१:२)	रु. २३२८८.६६	घ.मी.
	मेशिनको प्रयोग गरी		
३८	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:३:६)	रु. १३१२२.८२	घ.मी.
३९	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:२:४)	रु. १४६५२.८४	घ.मी.
४०	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१ ^१ /२:३).....	रु. १५८८९.६५	घ.मी.
४१	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१:२)	रु. १९२५२.१६	घ.मी.
४२	आर.सी.सी.को लागि फलामे डण्डीको काम	रु. १४९१३७.७५	मे.टन.
कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम			
४३	काठमा फर्मा बनाउने काम	रु. ८९९.७१	व.मी.
४४	कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु. १४९५.४६	व.मी.
४५	फलामको पाइप (Prop), प्लाईवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लावको लागि फर्मा बनाउने काम ।	रु. १०००.९९	व.मी.
५०.क	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	रु. १५६९.३६	व.मी.
५१	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	रु. ११७८.८२	व.मी.
५१.क	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	रु. १३५७.०६	व.मी.
५१.क	विमको लागि १९ मी.मी प्लाईको फर्मा बनाउने काम,मालसामानको उपलब्धि, छनौट गर्ने, नक्सा अनुसार फर्मा राख्ने किला र अन्तर लगाउने फर्मा फिक्ने, हटाउने ३० मिटरसम्म ढुवानी सहित ।	रु. १३५७.०६	व.मी.
५१.ख	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु. १६७७.०५	व.मी.
५२	ट्रेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम (१.५ मी देखि ३मी सम्म गहिराइमा)	रु. २५१३०	व.मी.
५३	ट्रेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम (३ मी भन्दा बढी गहिराइमा)	रु. २६५१९६	व.मी.
कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम			
५४	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु. १३१७.०५	व.मी.
५५.क	०.४१मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु. ११७३.४३	व.मी.
५५.ख	०.४५ मी.मी. कोरुगेटेड रंगिन कर्कटपाताले छाना छाउने काम	रु. १४००.४५	व.मी.
५६.	०.५० मी.मी. कोरुगेटेड रंगिन कर्कटपाताले छाना छाउने काम	रु. १४८२.४५	व.मी.
५७.	०.५० मी.मी. रंगिन सी.जी.आई. धुरी बनाउने काम (र.मी.)	रु. १११७.०६	र.मी.
"	०.५० मी.मी. रंगिन सी.जी.आई. धुरी बनाउने काम (व.मी.)	रु. १८६१.७७	व.मी.
५८.	०.५० मी.मी. प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु. १२०८.६३	र.मी.
"	०.५० मी.मी. प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (व.मी.)	रु. २०१४.३९	व.मी.
५८ख	०.५० मी.मी. रंगिन प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु. १२०८.६४	र.मी.
"	०.५० मी.मी. गेज रंगिन प्लेन शिटको Guter जडान गर्ने काम (व.मी.)	रु. २०१४.४०	व.मी.
५९	मालसामान उपलब्ध गरी स्लेट छाना छाउने काम ।	रु. ३८६०.०२	व.मी.
६०	मालसामान उपलब्ध गरी क्ले टाइल छाना छाउने काम ।	रु. ५२६.१२	व.मी.
६१	मालसामान उपलब्ध गरी क्ले टाइलको धुरी लगाउने काम	रु. २३४.८५	र.मी.
कार्य समूह 'ज' :- भूयाल ढोकाको काम			
६२.	काठको सिलिङ्ग लगाउने काम	रु. १०१८७.५१	व.मी.
६३.	अग्राख काठको चौकोस बनाई जोड्ने काम	रु. ३२४६३३.९९	घ.मी.
६४.	अग्राख काठको ढिला खापा बनाउने काम	रु. १७२५८.३९	व.मी.
६५.	३ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. ११९४२.६५	व.मी.

Madhyapur Thimi Municipality

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

Contract

सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड समेत	एकाई
६६.	४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. १२०४५.००	व.मी.
६७.	५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. १२१०५.२१	व.मी.
६८.	६ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. १२२६७.७६	व.मी.
६९.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. ९५९८.०९	व.मी.
७०.	६ मी.मी. वाटरपुफ प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. १००९७.८७	व.मी.
७१.	४ मी.मी. टीक प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. १०५७२.०३	व.मी.
७२.	जी.आई.प्लेन शीट खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. ९८७२.४२	व.मी.
७३.	जी.आई.मस्क्वीटो पुफ बायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. ६७९५.९८	व.मी.
७३.क	मस्क्वीटो पुफ बायर मेश जाली जडान गर्ने काम	रु. ३३९.५९	व.मी.
७३.ख	मस्क्वीटो पुफ बायर मेश खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. ६५६२.४८	व.मी.
७४.	३ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु. ८३३.५४	व.मी.
७५.	४ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु. १०४३.९०	व.मी.
७६.	५ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु. ११६७.६४	व.मी.
७७.	६ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु. १५०१.७३	व.मी.
७८.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु. ५२७.८९	व.मी.
७९.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको कठवार लगाउने काम	रु. ४९३९.३९	व.मी.
८०.	१२ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लिप्टी लगाई कठवार लगाउने काम	रु. ५५३९.८२	व.मी.
८१.	१८ मी.मी. पार्टीशन बोर्ड एक साइड लामिनेट गरी जोड्ने काम		
८१.क	४ मी.मी. टिक प्लाईउडको लामिनेट गरी जोड्ने काम	रु. १०१२.५४	व.मी.
८२.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (अग्राख)	रु. ४४८३.३३	व.मी.
८२.क	६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (अग्राख)	रु. ४८३५.४५	व.मी.
८३.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (सल्लो)	रु. २९९३.७७	व.मी.
८४.	अग्राख काठको वीम लिन्टल बनाई जोड्ने काम	रु. २८५६९०.४२	घ.मी.
८५.	२५ मी.मी. ईभ्स बोर्ड (मुठल) बनाई जोड्ने काम	रु. ७०९३.८३	व.मी.
८६.	चौकसमा डण्डी जडान गर्ने काम	रु. १५९९९३.७५	मे.ट.
A	एल्युमिनियमको भ्याल र ढोकाको काम		
क	एल्युमिनियमको स्लाइडिंग भ्याल शिशा र अन्य फिटिंग समेत जडान गर्ने काम पूरा size:(101*45*1.50)mm	रु. ६८६५.७०	व.मी.
ख	एल्युमिनियमको ओपनेबल भ्यालशिशा र अन्य फिटिंग समेत जडानगर्ने काम पूरा size:(54*33*1.50)mm,(38*34*1.50)mm	रु. ६५५०.६६	व.मी.
ग	एल्युमिनियमको ढोका प्रिल्यामिनेटेड बोर्ड र अन्य फिटिंग समेत जडान गर्ने काम पूरा size:(101*45*1.50)mm	रु. ७१८०.७६	व.मी.
घ	एल्युमिनियमको ढोका माथिल्लोभागमा शिशा र तल्लो भागमा प्रिल्यामिनेटेड बोर्ड राखी अन्य फिटिंग समेत जडान गर्ने काम पूरा size:(101*45*1.50)mm	रु. ८०२०.९३	व.मी.
B	यू.पि.भि.सि. को भ्याल ढोकाको काम:		
क	६०X६० मि.मि. साइज केसमेन्ट किसिमको ५ मि.मि. शिशा सहित (UPVC Casement window)	रु. ८६९६.९५	व.मी.
ख	८०X५० मि.मि. साइज केसमेन्ट किसिमको ५ मि.मि. डबल शिशा सहित (UPVC Single Door with half panel half glass)	रु. ११०५२.६५	व.मी.
ग	६०X६० मि.मि. साइज स्वींग ढोका ५ मि.मि. शिशा सहित (UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel)	रु. ११४८९.६५	व.मी.
घ	६०X६० मि.मि. साइज केसमेन्ट किसिमको ५ मि.मि. डबल शिशा सहित (UPVC Casement window)	रु. १११७५.७०	व.मी.
कार्य समूह 'भू' :- फ्लोरिङ्गको काम			

सत्य नारायण राय
निर्देशक, भू-समूह
शहरी विकास तथा योजना महाशाखा
२०७३

सत्य नारायण राय
निर्देशक, भू-समूह
शहरी विकास तथा योजना महाशाखा

विजयराज सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Madhyapur Thimi Municipality

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

Contract			
सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड समेत	एकाई
८७.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (३८ मी.मी.)	रु. ७९५.९२	व.मी.
८८.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (५० मी.मी.)	रु. ९६९.६९	व.मी.
८९.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (७५ मी.मी.)	रु. १२९२.८३	व.मी.
९०.	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	रु. २५०२.६६	व.मी.
९१.	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	रु. ४७७५.५०	व.मी.
९२.	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	रु. ४७९२.९८	व.मी.
९३.	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मी.मी. बाक्लो १:४ भाग)	रु. ४९३७.९२	व.मी.
९४.	मार्बल फ्लोरिङको काम	रु. ५४२५.७७	व.मी.
९५.	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाइल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	रु. ३६४०.९७	व.मी.
९६.	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाइल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोडर सहित	रु. ३७०५.९६	व.मी.
९७(क)	५० मी.मी. देखि ६० मी.मी. छान्ने ढुङ्गा (मेसिनले काटेको) (१:४) सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम	रु. २६५६.४२	व.मी.
९७(ख)	५० मी.मी. देखि ६० मी.मी. छान्ने ढुङ्गा सर्फेस ड्रेसड (१:४) सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम	रु. २४९७.९६	व.मी.
९७(ग)	४" मोटो कालो ढुगा (मेसिनले काटेको) १२.५ मि.मि. सिमेन्ट बालुवा १:४ मा छान्ने काम	रु. ६३४९.९९	व.मी.
९७(घ)	मालसामान उपलब्ध गरी ४" मोटो कालो ढुगा (मेसिनले काटेको) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. ६८३९.७२	व.मी.
९८.	५० मी.मी. देखि ६२ मी.मी. छान्ने ढुङ्गा बालुवामा छान्ने काम	रु. २४५५.४५	व.मी.
९९.	मालसामान उपलब्ध गरी ५० मी.मी. मोटो हेभी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. २१३८.३५	व.मी.
१००.	मालसामान उपलब्ध गरी ६० मी.मी. मोटो हेभी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. २१८१.२२	व.मी.
१०१.	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. ३०८५.७०	व.मी.
१०२.	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. ३४२३.८१	व.मी.
१०३.	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. ३५३६.५१	व.मी.
१०४.	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. ३०७०.०२	व.मी.
१०५.	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. ३२८०.०१	व.मी.
१०६.	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	रु. ३३८३.७४	व.मी.
१०७.	२५ मी.मी. देखि ३७.५ मी.मी. बाक्लो छान्ने ढुङ्गा (१:४) सि.बा.मा	रु. २२५८.७८	व.मी.
१०८.	चुना सर्खी (१:२) मसलामा तेलिया ईटा छान्ने काम	रु. ३७९७.८०	व.मी.
१०९.	चेप्टो ईटा (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	रु. १५७१.७७	व.मी.
११०.	ठाडो ईटा (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	रु. १९३८.४२	व.मी.
१११.	सुख्खा ईटा च्याप्टो छान्ने काम	रु. १०७१.६४	व.मी.
११२.	सुख्खा ईटा ठाडो छान्ने काम	रु. १९२३.७९	व.मी.

Madhyapur Thimi Municipality

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

Contract

सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड समेत	एकाई
११३	चेप्टो ईटा (मेसिन मेड) (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	रु. १७२०.१२	व.मी.
११४	ठाडो ईटा (मेसिन मेड) (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	रु. २१९७.१७	व.मी.
११५	सुख्खा ईटा (मेसिन मेड) च्याप्टो छाप्ने काम	रु. १२१६.५४	व.मी.
११६	सुख्खा ईटा (मेसिन मेड) ठाडो छाप्ने काम	रु. २१८२.५४	व.मी.
११७	सुख्खा दुङ्गा छाप्ने काम	रु. १०५२९.९४	घ.मी.
११८	ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	रु. २००८.७६	व.मी.
११९	दुङ्गा छाप्नेकोमा टिप्कार गर्ने काम	रु. १२८.५८	व.मी.
१२०	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	रु. ३९७६.८५	घ.मी.
१२१	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	रु. ५८०७.५०	घ.मी.
१२२	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	रु. ३२७.१५	व.मी.
१२३	प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने काम	रु. ३८२.२१	व.मी.
१२४	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	रु. ११३९६.१५	व.मी.
कार्य समूह 'अ' :- प्लास्टरको काम			
१२५	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लास्टर सिलिङ्गमा	रु. ५६०.६२	व.मी.
१२६	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लास्टर सिलिङ्गमा	रु. ५५३.०८	व.मी.
१२७	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लास्टर	रु. ४७०.२८	व.मी.
१२८	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लास्टर	रु. ४४९.१२	व.मी.
१२९	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लास्टर	रु. ७१७.९७	व.मी.
१३०क	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लास्टर	रु. ९७१.५७	व.मी.
१३०.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लास्टर	रु. ६१४.४९	व.मी.
१३१.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लास्टर	रु. ५९९.३२	व.मी.
१३२	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लास्टर	रु. ५६६.०७	व.मी.
१३३.	२५ मी.मी. लिउन प्लास्टर	रु. ५५८.८०	व.मी.
१३४.	१२ मी.मी. लिउन प्लास्टर	रु. ४२६.०२	व.मी.
कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम			
१३५	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम (सिलिङ्गमा) दुई कोट	रु. ५२.२३	व.मी.
१३६.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	रु. ४४.२१	व.मी.
१३७.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिङ्गमा)	रु. १०४.२७	व.मी.
१३८.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	रु. ८६.९८	व.मी.
१३९.	पुरानो सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम	रु. २३.७९	व.मी.
१४०.	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु. १४०.३६	व.मी.
१४१.	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु. १९७.११	व.मी.
१४२.	एक कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु. ६६.५८	व.मी.
१४३.	दुई कोट वाटर प्रुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु. १६२.०२	व.मी.
१४४.	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम	रु. २५४.४८	व.मी.
१४४(क)	अस्तर वाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु. १४५.७९	व.मी.
१४५.	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु. ३८४.३६	व.मी.
१४५(क)	अस्तर वाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु. २७५.६७	व.मी.
१४६.	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु. २४५.२८	व.मी.
१४६(क)	अस्तर वाहेक एककोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट गर्ने काम	रु. १४६.००	व.मी.
१४७.	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु. ३७५.३२	व.मी.
१४७(क)	अस्तर वाहेक दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट गर्ने काम	रु. २७६.०४	व.मी.

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

Contract

सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड समेत	एकाई
१४८.	अस्तर बाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु. १५७.१८	व.मी.
१४९.	अस्तर बाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु. २९५.९१	व.मी.
१४९(क)	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट एपेक्स पेन्ट गर्ने काम ।	रु. ३२२.४१	व.मी.
१५०.	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	रु. ३५२.४५	व.मी.
१५०(क)	अस्तर बाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	रु. ११८.९४	व.मी.
१५०(ख)	अस्तर बाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	रु. २४३.७६	व.मी.
१५१.	दुई कोट रेड गेरु रंग लगाउने काम	रु. ३८१.४८	व.मी.
१५२.	एक कोट डबल बोर्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	रु. ६३.५४	व.मी.
१५३.	दुई कोट डबल बोर्ड लिन्सीड आयल लगाउने काम	रु. १२४.५५	व.मी.
१५४.	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	रु. ९३.४९	व.मी.
१५५.	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	रु. १८१.७५	व.मी.
१५६.	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	रु. ३९.५८	व.मी.
१५७.	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	रु. ६९.६२	व.मी.
१५८.	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	रु. २३५.०३	व.मी.
१५९.	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु. १४५.४१	व.मी.
१५९(क)	अस्तर बाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु. १२४.४४	व.मी.
१६०.	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु. २८९.४६	व.मी.
१६०(क)	अस्तर बाहेक दुई कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु. २४८.८८	व.मी.
नयाँ	एक कोट अस्तर लगाई दुई कोट Black Japan Paint लगाउने काम	रु. ४२६.१७	व.मी.
कार्य समूह 'ठ' :- टिप्कार गर्ने काम			
१६१.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) फलस टिप्कार गर्ने काम	रु. ३२७.८८	व.मी.
१६२.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु. ४६२.४३	व.मी.
१६३.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) फलस टिप्कार गर्ने काम	रु. ३१३.३३	व.मी.
१६४.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु. ४४७.८८	व.मी.
१६५.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) फलस टिप्कार गर्ने काम	रु. ३०५.५५	व.मी.
१६६.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु. ४४०.१०	व.मी.
१६७.	बोल्डर दुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु. ३९६.८८	व.मी.
१६८.	बोल्डर दुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) फलस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु. ३६९.०७	व.मी.
१६९.	बोल्डर दुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु. ३५४.८०	व.मी.
१७०.	एश्लर काममा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु. २३८.७९	व.मी.
१७१.	चेप्टो दुङ्गा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) टिप्कार गर्ने काम	रु. १२८.५९	व.मी.
१७२.	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार गर्ने काम	रु. २६९.२४	व.मी.
१७३.	फलसिंग प्लाष्टर सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा लगाउने काम	रु. ३०३.८६	व.मी.
१७४.	चुनामा फलसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	रु. २९१.४३	व.मी.
१७५.	सिमेन्टमा फलसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	रु. ३२४.८९	व.मी.
क	भित्ता एंव सिलिङमा २ मि.मि. प्लेनहाईट पट्टी प्लास्टर गर्ने कार्य	रु. २७९.१२	व.मी.
कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिङ गर्ने काम			
१७६.	२ से.मी.मोटाईको सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	रु. ४८०.७५	व.मी.
१७७.	२.५ से.मी.मोटाईको सिमेन्ट कंक्रीट (१:१ ^१ /३) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	रु. ५९७.५६	व.मी.
१७८.	३.८ से.मी.मोटाईको सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	रु. ७४४.०६	व.मी.
१७९.	विटुमीन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने काम	रु. २४९.८२	व.मी.

स्थानीय सरकार
मध्यपुर थिमि नगरपालिका
२०७३

सत्य नारायण सिंह
निर्देशक, नगर सेवा प्रमुख
शहरी विकास तथा योजना
विजयराज सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

Contract				
सि.नं.	कामको विवरण		रेट ओभरहेड समेत	एकाई
१८०.	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने काम	रु.	१८८.०३	व.मी.
१८१.	एक तह तारफेल्ड काम	रु.	११०१.९४	व.मी.
१८२.	दुई तह तारफेल्ड काम	रु.	१७१२.८४	व.मी.
१८३.	डेम्प प्रुफ ग्रेड तारफेल्ड एक तह लगाउने	रु.	१४११.८२	व.मी.
कार्य समूह 'ढ' :- मर्मत सम्बन्धी काम				
१८४.	गारोको मोहडामा विघेको ईटा निकाली सि.बा. (१:६) मा मर्मत गर्ने काम	रु.	२४१६२.६८	घ.मी.
१८५.	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	२४४.१९	व.मी.
१८६.	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काउने काम	रु.	१११.७८	व.मी.
१८७.	टाईल छाना भत्काउने काम	रु.	१५८.३५	व.मी.
१८८.	माटोमा जोडेको गारो भत्काउने काम	रु.	१०९७.१०	घ.मी.
१८९.	सिमेन्ट वा वज्र जोडेको गारो भत्काउने काम	रु.	२१९४.२०	घ.मी.
१९०.	आर.सी.सी. वा आर. वि.सी. भत्काउने काम	रु.	११३८५.००	घ.मी.
१९१.	पी.सी.सी. वा आर.सी.सी. भत्काउने काम	रु.	४१४०.००	घ.मी.
कार्य समूह 'ण' :- फलामको काम				
१९२.	फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट समेत गरी जोड्ने	रु.	१६४.४५	के.जि.
१९३.	४.५ X २० मी.मी.ग्रिल बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	रु.	३५३५.६७	व.मी.
१९४.	३ X २० मी.मी.ग्रिल बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	रु.	२६५४.२२	व.मी.
१९५.	फलामे कोलप्सीवल गेट बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	रु.	६८०५.७०	व.मी.
१९६.	फलामे रोलिंग शटर बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	रु.	४७६३.९९	व.मी.
१९७.	१६ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५०*५०* ५ mm) को फ्रेम समेत)	रु.	८८४७.४१	व.मी.
१९८.	जी.आई.कांडेतार लगाउने काम	रु.	९०.७३	र.मी.
१९९.	३ मी. दूरीमा खम्बा गाडी कांडेतार लगाउने काम (५लाइन सिधा, २ लाइन तेर्सो र साल काठको पोल सहित)	रु.	१८५७.२४	र.मी.
कार्य समूह 'त' :- नयाँ काम				
२००.	छानामा ३ मि.मि. बाक्लो यू.पि.भि.सि.पाता लगाउने काम क्लिप तथा पेचआदि समेत पूरा	रु.	२५२७.२४	व.मी.
२०१.	Black Pipe Tubular truss जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)	रु.	२६९.१९	के.जी.
२०२.	Black Pipe Tubular Purlin बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)	रु.	१९१.६५	के.जी.
२०३.	३"x४" साइजको शिसौ काठको ह्याडरेल बनाई फिट गर्ने	रु.	२६९४.२२	र.मी.
२०४.	१० SWG को G.I. Chain Link २"x२" मी.मी. मेस साइजको फेन्सिङ गर्ने काम	रु.	३६३२.०२	व.मी.
२०५.	७ मी.मी. फलामे डण्डीको जाली बनाई फेन्सिङ गर्ने काम	रु.	३३९५.५३	व.मी.
२०६.	फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन जडान गर्ने काम	रु.	२०५.२१	के.जी.
२०७.	१.२ मी.मी. फाईवर ग्लास शीटले छाना छाउने काम	रु.	२९५०.७७	व.मी.
२०८.	मालसामान उपलब्ध गरी १.२ मि.मि. फाईवर ग्लास प्लेन शीटले छाना छाउने काम ।	रु.	३२०६.६३	व.मी.
२०९.	१.२ मी.मी. फाईवर ग्लास शीटको धुरी छाउने काम (र.मी.)	रु.	२१५२.६५	र.मी.
२१०.	१.२ मी.मी. फाईवर ग्लास शीटको धुरी छाउने काम (व.मी.)	रु.	२८७०.२०	व.मी.
२११.	एक तह प्लाष्टिक फेल्ड लगाउन काम	रु.	१०९१.२३	व.मी.
२१२.	दुई तह प्लाष्टिक फेल्ड लगाउन काम	रु.	१६९१.४१	व.मी.
२१३.	मेसिनमेड ब्ले टायल वाल सर्फेसमा टाँस्ने कार्य	रु.	४०७५.२८	व.मी.

Madhyapur Thimi Municipality

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

Contract

सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड समेत	एकाई
	सिलिंग तथा कठबारको काम		
२१४	३८ X १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी.को कमर्सियल प्लाईउड राखी एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी प्लाईको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु. ११७०२.८७	व.मी.
२१५	३८ X १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी.को कमर्सियल प्लाईउड राखी दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी प्लाईको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु. १२५२५.०८	व.मी.
२१६	३८ X १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी.को वाटरपूफ प्लाईउड राखी एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी वाटरपूफ प्लाईउडको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु. १२०३७.८१	व.मी.
२१७	Supplying and fitting Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated ,one side teak) with all neccessary hardware all complete.	रु. ६१८५.९६	व.मी.
२१८	Supplying and fitting Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated ,one side teak) with all neccessary hardware all complete.	रु. ७०८६.३१	व.मी.
२१९	Supplying and fitting Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof ply fitting) with all neccessary hardware all complete.	रु. ६३६८.६१	व.मी.
२२०	Supplying and fitting Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof ply fitting) with all neccessary hardware all complete.	रु. ७२९६.६६	व.मी.
२२१	सनमाईका लेमिनेशन गरी जोड्ने काम एकतर्फ मात्र ।	रु. ५४१.९०	व.मी.
२२२	फोरमाईका लेमिनेशन गरी जोड्ने काम एकतर्फ मात्र ।	रु. १२२०.४२	व.मी.
२२३	७५ X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १.७१ X १.८६ मी.को कोठामा ५० X ७५ मी.मी. साईजको काठले क्रस पार्टिसन गरी १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा एकातर्फ ४ मी.मी.को टिक प्लाईउड लेमिनेसन गरी जोर्तिमा काठको लिप्टी लगाई पार्टिसन गर्ने ।	रु. ६४२०.४०	व.मी.
२२४	७५ X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १.७१ X १.८६ मी.को कोठामा ५० X ७५ मी.मी. साईजको काठले क्रस पार्टिसन गरी १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा दुवैतर्फ ४ मी.मी.को टिक प्लाईउड लेमिनेसन गरी जोर्तिमा काठको लिप्टी लगाई पार्टिसन गर्ने ।	रु. ७२१९.९९	व.मी.
२२५	४.५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ X १२ मी.मी.सोलिड कोर स्क्वायर रडको ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड तथा अल्मुनियम पेन्ट समेत गरी जोड्ने ।	रु. ४०००.०८	व.मी.
२२६	३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलकै ठाडो पोष्ट राखी ह्याण्डरेल र भुईको बीचमा दुई तह तेर्सो २५ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको मेम्बर राखी २'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम ।	रु. ४२४८.७९	व.मी.
२२७	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम ।	रु. २०९.०७	व.मी.
२२८	गोदावरी मार्बल (३०० X ३०० मी.मी.) २० मी.मी. बाक्लो १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	रु. २८१२.३८	व.मी.
२२८	१६ मी.मी.ग्रेनाईट, २० मी.मी. बाक्लो १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छापी घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	रु. ७८२१.३८	व.मी.
२२९	२'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको ६"X ६" साईजको साल वा शिशौ काठको कलात्मक पोष्ट तथा ३"X ३"साईजको कलात्मक बलुस्टर राखी ३"X ४" साईजको साल वा शिशौको ह्याण्डरेल बनाई जडान गर्ने काम ।	रु. ११४६५.०८	व.मी.
२३०	मेसिनमेड ब्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा स्लोप रुफ सर्फेसमा टास्ने कार्य ...	रु. ४०९२.१०	व.मी.
२३१	25 mm thick C.C. Tile (Red color) paving in 1:4 cement mortar	रु. ३०३३.३८	व.मी.

Madhyapur Thimi Municipality

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

Contract

सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड समेत	एकाई
२३२	25 mm thick C.C. Tile (Grey color) paving in 1:4 cement mortar	रु. ३१६२.०१	व.मी.

[Handwritten signatures and initials]



सत्य नारायण साह
निर्देशात्मक प्रमुख
शहरी विकास तथा योजना महाशाखा

राजयराज सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत