



Madhyapur Thimi Municipality

Office Of Municipality

Province NO:-03

Bhaktapur



Analysis of Rates for

Contractor Works

BUILDING



FY 076/77

Summary of Rate Analysis for FY 076/77					
Contract					
कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम		पेज	रेट ओभरहेड समेत	एकाई	
१	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	१	रु.	१३४।५५	गोटा
२	रुखको जरा भित्रको कार्य १५देखि ३० सेमी गोलाई	१	रु.	४१४।००	गोटा
३	वाक्को भारपाट काट्ने कार्य	१	रु.	४१।४०	व.मी.
४	सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने कार्य	१	रु.	१०।३५	व.मी.
५	माथिल्लो माटो खन्ने काम	१	रु.	१६५।६०	व.मी.
कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम					
७	नरम प्रकारको माटो खन्ने काम	२	रु.	७४६।२३	घ.मी.
८	साह्रो प्रकारको माटो खन्ने काम	२	रु.	८५२।८४	घ.मी.
९	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी छरिक्न)	२	रु.	५१७।५०	घ.मी.
१०क	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी छरिक्न) माटोको ढुवानी समेत	२	रु.	८२५।७०	घ.मी.
१०	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी नछरिक्न)	२	रु.	२५८।७५	घ.मी.
११	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने काम (प्रति घ.मी. वा १००० ली.)	३	रु.	२३।००	घ.मी.
"	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने काम (प्रति घन्टा)	३	रु.	२३०।००	प्र.घ.
१२	बालुवा भर्ने काम	३	रु.	३८०।४।३४	घ.मी.
कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम					
१३	भुईतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	३	रु.	१८६९०.०५	घ.मी.
१४	भुईतल्लाभन्दा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा	३	रु.	१९२२३.०७	घ.मी.
१५	भुईतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	४	रु.	१८१२०.८०	घ.मी.
१६	भुईतल्लाभन्दा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा	४	रु.	१८६५३.८२	घ.मी.
१७	भुईतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:५) मा	४	रु.	१८०७८.७३	घ.मी.
१८	भुईतल्लाभन्दा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:५) मा	५	रु.	१८६११.७६	घ.मी.
१९	भुईतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	५	रु.	१७६६२.३२	घ.मी.
२०	भुईतल्लाभन्दा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा	५	रु.	१८११५.३४	घ.मी.
२१	भुईतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	६	रु.	१७६८३.८०	घ.मी.
२२	भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	६	रु.	१८२१६.८२	घ.मी.
२३	भुईतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	६	रु.	१७५५१.४७	घ.मी.
२४	भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	७	रु.	१७६८४.५०	घ.मी.
२५	भुईतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	७	रु.	१६६५६.०७	घ.मी.
२६	भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	७	रु.	१७९८९.०९	घ.मी.
२७	भुईतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	८	रु.	१३१४२.१५	घ.मी.
२८	भुईतल्लाभन्दा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	८	रु.	१३६७५.१७	घ.मी.
कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम					
२९	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	८	रु.	१६०१६.३३	घ.मी.
३०	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	९	रु.	१५४६२.९६	घ.मी.
३१	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	९	रु.	१४५३१.१३	घ.मी.
३२	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	९	रु.	६९८९.५२	घ.मी.
३३	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	९	रु.	७३७७.७२	घ.मी.
३४	ढुङ्गाको गारो तेर्सो सतहमा सि.बा. (१:३) मा	१०	रु.	१७९२०.३३	घ.मी.
३५	ढुङ्गाको गारो तेर्सो सतहमा सि.बा. (१:४) मा	१०	रु.	१६५६६.९६	घ.मी.
३६	ढुङ्गाको गारो तेर्सो सतहमा सि.बा. (१:६) मा	१०	रु.	१५६३५.१३	घ.मी.
३७	जगको खाडलमा ढुङ्गा भर्ने काम	१०	रु.	५४१३.८०	घ.मी.
कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम					
३८	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:५:१०)	११	रु.	१३३८९.५९	घ.मी.
३९	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:४:८)	११	रु.	१४१४८.५९	घ.मी.
४०	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:३:६)	११	रु.	१५०९७.३४	घ.मी.
४१	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:२:४)	११	रु.	१६७१८.८३	घ.मी.

Summary of Rate Analysis for FY 076/77							
Contract							
४२	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:२:४)	१२	रु.	१९५४७.८३	घ.मी.		
४३	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१/२:३)	१२	रु.	२१००२.६१	घ.मी.		
४४	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१:२)	१२	रु.	२४९५९.८३	घ.मी.		
४५	आर सी.सी.को लागि फलामे डण्डीको काम	१२	रु.	१३४६०७.५०	से.टन.		
कार्य समूह 'ब' :- फर्माको काम							
४६	काठमा फर्मा बनाउने काम	१३	रु.	८८१.००	व.मी.		
४७	कोलममा फर्मा लगाउने काम	१३	रु.	१४७६.७५	व.मी.		
४८	फलामको पाइप (Prop), प्लाइवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लावको लागि फर्मा बनाउने काम ।	१३	रु.	९८६.३२	व.मी.		
५०.क	बीममा फर्मा बनाउने काम (बीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	१३	रु.	१५५०.६५	व.मी.		
५१	बीममा फर्मा बनाउने काम (बीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	१४	रु.	११६०.११	व.मी.		
५१.क	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	१४	रु.	१३३९.५२	व.मी.		
५१.क	विमको लागि १९ मी.मी. प्लाईको फर्मा बनाउने काम,मालसामानको उपलब्धि, छनौट गर्ने, नक्सा अनुसार फर्मा राख्ने किला र अन्तर लगाउने फर्मा भित्रने, हटाउने ३० मिटरसम्म ढुवानी सहित ।	१४	रु.	१३३९.५२	व.मी.		
५१.ख	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	१४	रु.	१६५७.९४	व.मी.		
५२	ट्रेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किपिमको काठको काम (१.५ मी देखि ३मी सम्म गहिराइमा)	१५	रु.	२४२।३०	व.मी.		
५३	ट्रेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम (३ मी भन्दा बढी गहिराइमा)	१५	रु.	२५६।९६	व.मी.		
कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम							
५४	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	१५	रु.	१२९१.९३	व.मी.		
५५.क	०.४१मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	१५	रु.	११५१.६१	व.मी.		
५५.ख	०.४५ मी.मी. कोरुगेटेड रंगिन कर्कटपाताले छाना छाउने काम	१६	रु.	१३२८.४८	व.मी.		
५६	०.५० मी.मी. कोरुगेटेड रंगिन कर्कटपाताले छाना छाउने काम	१६	रु.	१४११.६३	व.मी.		
५७	०.५० मी.मी. रंगिन सी.जी.आई. धुरी बनाउने काम (र.मी.)	१६	रु.	११००.३७	र.मी.		
"	०.५० मी.मी. रंगिन सी.जी.आई. धुरी बनाउने काम (व.मी.)	१६	रु.	१८३३.९५	व.मी.		
५८	०.५० मी.मी. प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (र.मी.)	१६	रु.	११८६.४७	र.मी.		
"	०.५० मी.मी. प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (व.मी.)	१७	रु.	१९७७.४६	व.मी.		
५८.ख	०.५० मी.मी. रंगिन प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (र.मी.)	१७	रु.	११८६.४७	र.मी.		
"	०.५० मी.मी. रोज रंगिन प्लेन शिटको Guter जडान गर्ने काम (व.मी.)	१७	रु.	१९७७.४६	व.मी.		
६०	मालसामान उपलब्ध गरी कले टाईल छाना छाउने काम ।	१७	रु.	५२६.१२	व.मी.		
६१	मालसामान उपलब्ध गरी कले टाईलको धुरी लगाउने काम	१७	रु.	२३४.८५	र.मी.		
कार्य समूह 'ज' :- काठको काम							
६२	काठको सिलिङ्ग लगाउने काम	१७	रु.	१००३१.२३	व.मी.		
६३	अग्राख काठको चौकोस बनाई जोड्ने काम	१८	रु.	३२१८६५.९३	घ.मी.		
६४	अग्राख काठको डिला खापा बनाउने काम	१८	रु.	१७१३३.०९	व.मी.		
६५	३ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	१८	रु.	११८५७.६०	व.मी.		
६६	४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	१८	रु.	११९५३.९२	व.मी.		
६७	५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	१९	रु.	१२०१४.१३	व.मी.		
६८	६ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	१९	रु.	१२१६४.६५	व.मी.		
६९	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	१९	रु.	९७७६.६६	व.मी.		
७०	६ मी.मी. वाटरप्रूफ प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	२०	रु.	१०१७३.९२	व.मी.		
७१	४ मी.मी. टीक प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	२०	रु.	१०३९१.७८	व.मी.		
७२	जी.आई.प्लेन शीट खापा बनाई जडान गर्ने काम	२०	रु.	९७७७.८३	व.मी.		
७३	जी.आई.मस्क्वीटो प्रूफ वायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	२१	रु.	६७२४.४८	व.मी.		

Summary of Rate Analysis for FY 076/77							
Contract							
७३ क	मस्कीटो प्रुफ वायर मेश जाली जडान गर्ने काम	२१	रु.	५१८.०८	व.मी.		
७३ ख	मस्कीटो प्रुफ वायर मेश खापा बनाई जडान गर्ने काम	२१	रु.	६५११.७२	व.मी.		
७४.	३ मी.मी. ऐना लिष्टी लगाई जोड्ने काम	२१	रु.	९८७.५६	व.मी.		
७५.	४ मी.मी. ऐना लिष्टी लगाई जोड्ने काम	२२	रु.	११८५.५४	व.मी.		
७६.	५ मी.मी. ऐना लिष्टी लगाई जोड्ने काम	२२	रु.	१३०९.२८	व.मी.		
७७.	६ मी.मी. ऐना लिष्टी लगाई जोड्ने काम	२२	रु.	१६१८.६३	व.मी.		
७८.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लिष्टी लगाई जोड्ने काम	२२	रु.	८४८.९६	व.मी.		
७९.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको कठवार लगाउने काम	२२	रु.	४५०२.७४	व.मी.		
८०.	१२ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लिष्टी लगाई कठवार लगाउने काम	२३	रु.	५६५०.४२	व.मी.		
८१.	१८ मी.मी. पार्टीशन बोर्ड एक साइड लामिनेट गरी जोड्ने काम						
८१ क	४ मी.मी. टिक प्लाईउडको लामिनेट गरी जोड्ने काम	२३	रु.	९६०.५७	व.मी.		
८२.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (अगाख)	२३	रु.	४७१७.७६	व.मी.		
८२ क	६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (अगाख)	२४	रु.	४९३९.४७	व.मी.		
८३.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (सल्लो)	२४	रु.	२४२४.१७	व.मी.		
८४.	अगाख काठको वीम लिन्टल बनाई जोड्ने काम	२४	रु.	२८३३२६.९६	घ.मी.		
८५.	२५ मी.मी. इन्स बोर्ड (मुठल) बनाई जोड्ने काम	२४	रु.	६९५२.१९	व.मी.		
८६.	चौकसमा डण्डी जडान गर्ने काम	२४	रु.	१४६१०७.५०	मे.ट.		
कार्य समूह 'भ' :- फ्लोरिङ्गको काम							
८७.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (३८ मी.मी.)	२५	रु.	८४५.९०	व.मी.		
८८.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (५० मी.मी.)	२५	रु.	१०३४.५९	व.मी.		
८९.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ्ग (१:२:४) (७५ मी.मी.)	२५	रु.	१३९१.३९	व.मी.		
९०.	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	२५	रु.	२५३५.११	व.मी.		
९१.	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	२६	रु.	४८२१.४५	व.मी.		
९२.	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	२६	रु.	४७४५.६५	व.मी.		
९३.	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ्ग (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मी.मी. बाक्लो १:४ भाग)	२६	रु.	४९६२.१६	व.मी.		
९४.	मार्बल फ्लोरिङ्गको काम	२७	रु.	५२३२.३३	व.मी.		
९५.	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	२७	रु.	३१६९.१२	व.मी.		
९६.	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाईल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोडर सहित	२७	रु.	३२४८.९१	व.मी.		
९७.	५० मी.मी. देखि ६० मी.मी. छान्ने ढुङ्गा (१:४) सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम	२७	रु.	२३८२.४७	व.मी.		
९८.	५० मी.मी. देखि ६२ मी.मी. छान्ने ढुङ्गा बालुवामा छान्ने काम	२८	रु.	२१६८.६८	व.मी.		
९९.	मालसामान उपलब्ध गरी ५० मी.मी. मोटो हेभी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	२८	रु.	२१०२.९६	व.मी.		
१००.	मालसामान उपलब्ध गरी ६० मी.मी. मोटो हेभी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा।	२८	रु.	२१४३.७९	व.मी.		
१०१.	२५ मी.मी. देखि ३७.५ मी.मी. बाक्लो छान्ने ढुङ्गा (१:४) सि.बा.मा	२८	रु.	२१५०.२५	व.मी.		
१०२.	चुना सखी (१:२) मसलामा तेलिया ईटा छान्ने काम	२९	रु.	३११३.५१	व.मी.		
१०३.	चेप्टो ईटा (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	२९	रु.	१६२१.१७	व.मी.		
१०४.	ठाडो ईटा (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	२९	रु.	२०२०.५७	व.मी.		
१०५.	सुख्खा ईटा च्याप्टो छान्ने काम	२९	रु.	१०९५.७९	व.मी.		
१०६.	सुख्खा ईटा ठाडो छान्ने काम	२९	रु.	१९६६.९१	व.मी.		
१०७.	चेप्टो ईटा (मेसिन मेड) (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	२९	रु.	१७४४.८०	व.मी.		
१०८.	ठाडो ईटा (मेसिन मेड) (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	२९	रु.	२२३६.१९	व.मी.		
१०९.	सुख्खा ईटा (मेसिन मेड) च्याप्टो छान्ने काम	२९	रु.	१२१६.५४	व.मी.		
११०.	सुख्खा ईटा (मेसिन मेड) ठाडो छान्ने काम	२९	रु.	२१८२.५४	व.मी.		
१११.	सुख्खा ढुङ्गा छान्ने काम	२९	रु.	१०५२९.९४	घ.मी.		
११२.	ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	३०	रु.	२०५८.६१	व.मी.		
११३.	ढुङ्गा छापेकोमा टिफ्फार गर्ने काम	३०	रु.	१२९.८२	व.मी.		
११४.	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	३०	रु.	३९७६.८५	घ.मी.		
११५.	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	३०	रु.	५८०७.५०	घ.मी.		
११६.	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	३०	रु.	३४२.४४	व.मी.		
११७.	प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने काम	३०	रु.	३८२.२१	व.मी.		

Summary of Rate Analysis for FY 076/77								
Contract								
११४	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	३१	रु.	११२९७.८७	व.मी.			
कार्य समूह 'ब' :- प्लाष्टरको काम								
११५	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिगमा	३१	रु.	५७९.८५	व.मी.			
११६	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिगमा	३१	रु.	५६९.९८	व.मी.			
११७	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	३१	रु.	४८७.१८	व.मी.			
११८	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	३१	रु.	४६९.६४	व.मी.			
११९	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	३१	रु.	६८९.२४	व.मी.			
१२०क	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	३१	रु.	९२८.२४	व.मी.			
१२०.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	३२	रु.	६४४.००	व.मी.			
१२१.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	३२	रु.	६२४.७७	व.मी.			
१२२	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	३२	रु.	५८४.७७	व.मी.			
१२३.	२५ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	३२	रु.	५५६.६४	व.मी.			
१२४.	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	३२	रु.	४२४.९४	व.मी.			
कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम								
१२५.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम (सिलिगमा) दुई कोट	३३	रु.	४७.५६	व.मी.			
१२६.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	३३	रु.	३९.५४	व.मी.			
१२७	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिगमा)	३३	रु.	९७.४७	व.मी.			
१२८.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	३३	रु.	८०.१९	व.मी.			
१२९.	पुरानो सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम	३३	रु.	२१.६७	व.मी.			
१३०.	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	३४	रु.	१३७.९२	व.मी.			
१३१.	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	३४	रु.	१९४.२१	व.मी.			
१३२.	एक कोट वाटर प्रूफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	३४	रु.	६६.५८	व.मी.			
१३३.	दुई कोट वाटर प्रूफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	३४	रु.	१६२.०२	व.मी.			
१३४.	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम	३४	रु.	२५१.५१	व.मी.			
१३५.	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	३५	रु.	३८०.०२	व.मी.			
१३६.	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	३५	रु.	२४१.५५	व.मी.			
१३७	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	३५	रु.	३७०.१४	व.मी.			
१३८.	अस्तर बाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	३५	रु.	१५५.००	व.मी.			
१३९.	अस्तर बाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	३५	रु.	२९२.०५	व.मी.			
१४०.	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	३६	रु.	३६२.४७	व.मी.			
१४१.	दुई कोट रेड गेरु रंग लगाउने काम	३६	रु.	३७९.०६	व.मी.			
१४२.	एक कोट डबल बोर्डलड लिन्सीड आयल लगाउने काम	३६	रु.	६१.८२	व.मी.			
१४३.	दुई कोट डबल बोर्डलड लिन्सीड आयल लगाउने काम	३६	रु.	१२१.३९	व.मी.			
१४४.	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	३६	रु.	९२.४६	व.मी.			
१४५.	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	३७	रु.	१७९.८६	व.मी.			
१४६.	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	३७	रु.	४०.१८	व.मी.			
१४७.	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	३७	रु.	७०.६५	व.मी.			
१४८.	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	३७	रु.	२२४.३८	व.मी.			
१४९.	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	३७	रु.	१३९.४४	व.मी.			
१५०.	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	३७	रु.	२६६.८८	व.मी.			
कार्य समूह 'ठ' :- टिप्कार गर्ने काम								
१५१.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) फलस टिप्कार गर्ने काम	३७	रु.	३३७.१८	व.मी.			
१५२.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	४७१.७३	व.मी.			
१५३.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) फलस टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	३१९.६५	व.मी.			
१५४.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	४५४.२०	व.मी.			
१५५.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) फलस टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	३१०.३२	व.मी.			
१५६.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	४४४.८७	व.मी.			
१५७.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३८	रु.	४१४.९०	व.मी.			
१५८.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) फलस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३९	रु.	३८१.३६	व.मी.			
१५९.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	३९	रु.	३६४.२२	व.मी.			

James J. Kontars. Lic. for