



Government of Nepal
Madhyapur Thimi Municipality
Office of Municipality
Bagmati Province
Bhaktapur



Analysis of Rates of Building Works

USER




FY 079/080


विजयरज सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 07/08

User				
सि.नं.	कामको विवरण		रेट ओभरहेड बाहेक	एकाई
कार्य समूह 'क' :- निर्माण स्थल तयार गर्ने काम				
१	१२-३० से.मी. गोलाई रुख ढाल्ने कार्य	रु.	११७००	गोटा
२	रुखको जरा भित्रने कार्य १२ देखि ३० सेमी गोलाई	रु.	३६०१००	गोटा
३	बाक्लो भारपाट काट्ने कार्य	रु.	३६१००	व.मी.
४	सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने कार्य	रु.	९१००	व.मी.
५	माथिल्लो माटो खन्ने काम	रु.	१४४१००	व.मी.
६	साईट सफा गर्ने काम	रु.	५४१००	व.मी.
कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम				
७	नरम प्रकारको माटो खन्ने काम	रु.	६४८१९०	घ.मी.
८	साह्रो प्रकारको माटो खन्ने काम	रु.	७४९१६०	घ.मी.
९	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी छरिक्न) माटोको दुबानी समेत	रु.	८९९१००	घ.मी.
१०	सामान्य माटोले पुर्ने काम (पानी नछरिक्न)	रु.	६०७२०	घ.मी.
११	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने काम (प्रति घ.मी. वा १००० ली.)	रु.	२०१००	घ.मी.
"	जग वा खाडलबाट पानी पम्प गर्ने काम (प्रति घन्टा)	रु.	२००१००	प्र.घ.
१२	बालुवा भर्ने काम	रु.	३६५६२९	घ.मी.
कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम				
१३	भुईतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७४५६.२९	घ.मी.
१४	भुईतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:३) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७९१९.७९	घ.मी.
१५	भुईतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१६९८९.६९	घ.मी.
१६	भुईतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:४) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७४४५.९९	घ.मी.
१७	भुईतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:५) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१६९६४.६७	घ.मी.
१८	भुईतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:५) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७४२८.१७	घ.मी.
१९	भुईतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१६६१२.९५	घ.मी.
२०	भुईतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१:६) मा मेशिनद्वारा बनाईएको ईटा	रु.	१७०७६.४५	घ.मी.
२१	भुईतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१६९५१.०६	घ.मी.
२२	भुईतल्लामा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:३) मा	रु.	१६६९४.५६	घ.मी.
२३	भुईतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१५७९१.७८	घ.मी.
२४	भुईतल्लामा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:४) मा	रु.	१६९७५.२८	घ.मी.
२५	भुईतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१५३०७.८०	घ.मी.
२६	भुईतल्लामा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो सिमेन्ट मसला (१:६) मा	रु.	१५७७१.३०	घ.मी.
२७	भुईतल्लामा चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	रु.	१२२१४.४८	घ.मी.
२८	भुईतल्लामा माथि चिम्ली भट्टाको ईटाको गारो माटोमा लगाउने काम	रु.	१२६७७.९८	घ.मी.
कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम				
२९	सुख्खा ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	रु.	६४७७.९८	घ.मी.
३०	ढुङ्गाको गारो माटो लगाउने काम	रु.	७८५०.४२	घ.मी.
३१	जगको खाडलमा ढुङ्गा भर्ने काम	रु.	५९४४.९६	घ.मी.
कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम				
मेशिनको प्रयोग नगरी				
३२	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:४:८)	रु.	१२८२८.७९	घ.मी.
३३	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:३:६)	रु.	१३६९९.७९	घ.मी.
३४	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:२:४)	रु.	१४९२७.९६	घ.मी.
३५	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:२:४)	रु.	१७३८७.९६	घ.मी.

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80			
User			
सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड बाहेक	एकाई
३६	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१ ^१ /२:३).....	रु. १८०५५.०९	घ.मी.
३७	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१:२)	रु. २१३६१.२१	घ.मी.
	मेशिनको प्रयोग गरी		
३८	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:३:६)	रु. १२४०७.१०	घ.मी.
३९	जग भित्ता पर्खालमा पी.सी.सी. (१:२:४)	रु. १३९१०.५१	घ.मी.
४०	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१ ^१ /२:३).....	रु. १४८१९.४३	घ.मी.
४१	सूपर स्ट्रक्चरमा पी.सी.सी. (१:१:२)	रु. १७८५१.२१	घ.मी.
४२	आर.सी.सी.को लागि फलामे डण्डीको काम	रु. १४३२६८.०५	मे.टन.
कार्य समूह 'च' :- फर्माको काम			
४३	काठमा फर्मा बनाउने काम	रु. ८२७.१६	व.मी.
४४	कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु. १३४५.२०	व.मी.
४५	फलामको पाइप (Prop), प्लाईवोर्ड प्रयोग गरी फर्स र स्लाबको लागि फर्मा बनाउने काम ।	रु. ९२६.६८	व.मी.
४०.क	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. सम्म)	रु. १४०९.४६	व.मी.
४१	वीममा फर्मा बनाउने काम (वीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	रु. १०६९.८६	व.मी.
४१.क	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (विममा)	रु. १२४५.०१	व.मी.
४१.क	विमको लागि १९ मी.मी प्लाईको फर्मा बनाउने काम,मालसामानको उपलब्धि, छनौट गर्ने, नक्सा अनुसार फर्मा राख्ने किला र अन्तर लगाउने फर्मा फिक्ने, हटाउने ३० मिटरसम्म ढुवानी सहित ।	रु. १२४५.०१	व.मी.
४१.ख	१९ मी.मी. प्लाईको कोलममा फर्मा लगाउने काम	रु. १५२३.६५	व.मी.
४२	ट्रेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम (१.५ मी देखि ३मी सम्म गहिराइमा)	रु. २४४१८	व.मी.
४३	ट्रेन्चको काममा आवश्यक पर्ने खुला किसिमको काठको काम (३ मी भन्दा बढी गहिराइमा)	रु. २५७७३	व.मी.
कार्य समूह 'छ' :- छानाको काम			
५४	०.५० मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु. १२६२.३६	व.मी.
५५क.	०.४१मी.मी. बाक्लो सी.जी.आई. छाना छाउने काम	रु. ११२१.२४	व.मी.
५५ख.	०.४५ मी.मी. कोरुगेटेड रंगिन कर्कटपाताले छाना छाउने काम	रु. १३४४.३१	व.मी.
५६.	०.५० मी.मी. कोरुगेटेड रंगिन कर्कटपाताले छाना छाउने काम	रु. १४२४.८९	व.मी.
५७.	०.५० मी.मी. रंगिन सी.जी.आई. धुरी बनाउने काम (र.मी.)	रु. १०३०.४२	र.मी.
"	०.५० मी.मी. रंगिन सी.जी.आई. धुरी बनाउने काम (व.मी.)	रु. १७१७.३८	व.मी.
५८.	०.५० मी.मी. प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु. ११२१.३१	र.मी.
"	०.५० मी.मी. प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (व.मी.)	रु. १८६८.८५	व.मी.
५८ख	०.५० मी.मी. रंगिन प्लेन शिटको Gutter जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु. ११२१.३२	र.मी.
"	०.५० मी.मी. गेज रंगिन प्लेन शिटको Guter जडान गर्ने काम (व.मी.)	रु. १८६८.८७	व.मी.
५९	मालसामान उपलब्ध गरी स्लेट छाना छाउने काम ।	रु. ३६७०.४३	व.मी.
६०	मालसामान उपलब्ध गरी क्ले टाइल छाना छाउने काम ।	रु. ४९९.६२	व.मी.
६१	मालसामान उपलब्ध गरी क्ले टाइलको धुरी लगाउने काम	रु. २१७१२	र.मी.
कार्य समूह 'ज' :- भ्याल ढोकाको काम			
६२.	काठको सिलिङ्ग लगाउने काम	रु. ९९६४.७१	व.मी.
६३.	अग्राख काठको चौकोस बनाई जोड्ने काम	रु. ३१३२८६.३८	घ.मी.
६४.	अग्राख काठको डिला खापा बनाउने काम	रु. १६१६२.१९	व.मी.
६५.	३ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु. ११०५६.१०	व.मी.



Summary of Rate Analysis of Building Works for F.Y-079/80

User				
सि.नं.	कामको विवरण		रेट ओभरहेड बाहेक	एकाई
६६.	४ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	१११५६.६७	व.मी.
६७.	५ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	११२१५.८३	व.मी.
६८.	६ मी.मी. ऐना खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	११३७५.५६	व.मी.
६९.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	८९०५.६७	व.मी.
७०.	६ मी.मी. वाटरपुफ प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	९३९६.७५	व.मी.
७१.	४ मी.मी. ठीक प्लाईउडको खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	९८६२.६६	व.मी.
७२.	जी.आई.प्लेन शीट खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	९१७५.२२	व.मी.
७३.	जी.आई.मस्क्वीटो पुफ वायर मेश लगाई खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	६३०१.६८	व.मी.
७३.क	मस्क्वीटो पुफ वायर मेश जाली जडान गर्ने काम	रु.	३२१.६७	व.मी.
७३.ख	मस्क्वीटो पुफ वायर मेश खापा बनाई जडान गर्ने काम	रु.	६०७२.२५	व.मी.
७४.	३ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	८०७.०२	व.मी.
७५.	४ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	१०१३.७२	व.मी.
७६.	५ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	११३५.३१	व.मी.
७७.	६ मी.मी. ऐना लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	१४६३.६०	व.मी.
७८.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लिप्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	५०६.७०	व.मी.
७९.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको कठवार लगाउने काम	रु.	३९५१.०६	व.मी.
८०.	१२ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउड लिप्टी लगाई कठवार लगाउने काम	रु.	५३३५.०७	व.मी.
८१.	१८ मी.मी. पार्टीशन बोर्ड एक साइड लामिनेट गरी जोड्ने काम			
८१.क	४ मी.मी. टिक प्लाईउडको लामिनेट गरी जोड्ने काम	रु.	९७४.४७	व.मी.
८२.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (अग्राख)	रु.	४२९६.९५	व.मी.
८२.क.	६ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (अग्राख)	रु.	४६४२.९५	व.मी.
८३.	४ मी.मी. कमर्सियल प्लाईउडको फल्स सिलिङ्ग काम (सल्लो)	रु.	२०४७.२१	व.मी.
८४.	अग्राख काठको वीम लिन्टल बनाई जोड्ने काम	रु.	२७७७२.५७	घ.मी.
८५.	२५ मी.मी. ईभ्स बोर्ड (मुठल) बनाई जोड्ने काम	रु.	६८६७.०९	व.मी.
८६.	चौकसमा डण्डी जडान गर्ने काम	रु.	१५१७५१.२५	मे.ट.
A	एल्युमिनियमको भ्याल र ढोकाको काम			
क	एल्युमिनियमको स्लाइडिंग भ्याल शिशा र अन्य फिटिंग समेत जडान गर्ने काम पूरा size:(101*45*1.50)mm	रु.	६७४६.३१	व.मी.
ख	एल्युमिनियमको ओपनेवल भ्यालशिशा र अन्य फिटिंग समेत जडानगर्ने काम पूरा size:(54*33*1.50)mm,(38*34*1.50)mm	रु.	६४३६.७४	व.मी.
ग	एल्युमिनियमको ढोका प्रिल्यामिनेटेड बोर्ड र अन्य फिटिंग समेत जडान गर्ने काम पूरा size:(101*45*1.50)mm	रु.	७०५५.८७	व.मी.
घ	एल्युमिनियमको ढोका माथिल्लोभागमा शिशा र तल्लो भागमा प्रिल्यामिनेटेड बोर्ड राखी अन्य फिटिंग समेत जडान गर्ने काम पूरा size:(101*45*1.50)mm	रु.	७८८१.४५	व.मी.
B	यू.पि.भि.सि. को भ्याल ढोकाको काम:			
क	६०X६० मि.मि. साइज केसमेन्ट किसिमको ५ मि.मि. शिशा सहित (UPVC Casement window)	रु.	८४६७.०९	व.मी.
ख	८०X५० मि.मि. साइज केसमेन्ट किसिमको ५ मि.मि. डबल शिशा सहित (UPVC Single Door with half panel half glass)	रु.	१०८६०.४३	व.मी.
ग	६०X६० मि.मि. साइज स्वींग ढोका ५ मि.मि. शिशा सहित (UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel)	रु.	११२८९.८३	व.मी.
घ	६०X६० मि.मि. साइज केसमेन्ट किसिमको ५ मि.मि. डबल शिशा सहित (UPVC Casement window)	रु.	१०९८१.३४	व.मी.
कार्य समूह 'भ' :- फ्लोरिङ्गको काम				

Signature

Signature

सत्य नारायण साह
निर्माण महाशाखा प्रमुख
शहरी विकास तथा योजना महाशाखा

Signature

विजयरज सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Summary of Rate Analysis of Building Works 2073/80

User			
सि.नं.		रेट ओभरहेड बाहेक	एकाई
८७.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (३८ मी.मी.)	रु. ७३९.१८	व.मी.
८८.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (५० मी.मी.)	रु. ९०३.९९	व.मी.
८९.	सिमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिङ (१:२:४) (७५ मी.मी.)	रु. १२९५.७५	व.मी.
९०.	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:२:४) सिमेन्ट कंक्रीटमा	रु. २२३९.३८	व.मी.
९१.	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	रु. ४२९५.०८	व.मी.
९२.	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:२) सिमेन्ट बा.मा (१२.५ मी.मी. सिमेन्ट प्लाष्टरमा)	रु. ४९५२.८७	व.मी.
९३.	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१:४) सिमेन्ट बा.मा (टेराजो टायल २० मी.मी. बाक्लो १:४ भाग)	रु. ४५९३.९२	व.मी.
९४.	मार्बल फ्लोरिङको काम	रु. ५०४७.१०	व.मी.
९५.	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाइल (१:४) सिमेन्ट बा.मा	रु. ३३२२.२०	व.मी.
९६.	पोरसिलीन ग्लेज्ड टाइल (१:४) सिमेन्ट बा.मा बोर्डर सहित	रु. ३३८६.०६	व.मी.
९७(क)	५० मी.मी. देखि ६० मी.मी. छान्ने दुङ्गा (मेसिनले काटेको) (१:४) सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम	रु. २५२६.३७	व.मी.
९७(ख)	५० मी.मी. देखि ६० मी.मी. छान्ने दुङ्गा सर्फेस ड्रेसड (१:४) सिमेन्ट बालुवामा छान्ने काम	रु. २३६९.८८	व.मी.
९७(ग)	४" मोटो कालो दुगा (मेसिनले काटेको) १२.५ मि.मि. सिमेन्ट बालुवा १:४ मा छान्ने काम	रु. ६९५४.९२	व.मी.
९७(घ)	मालसामान उपलब्ध गरी ४" मोटो कालो दुगा (मेसिनले काटेको) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. ६५८८.१७	व.मी.
९८.	५० मी.मी. देखि ६२ मी.मी. छान्ने दुङ्गा बालुवामा छान्ने काम	रु. २३६२.०४	व.मी.
९९.	मालसामान उपलब्ध गरी ५० मी.मी. मोटो हेभी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. १९६८.५६	व.मी.
१००.	मालसामान उपलब्ध गरी ६० मी.मी. मोटो हेभी ड्यूटी इन्टरलकिंग कंक्रीटब्लक ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. २०१०.६९	व.मी.
१०१.	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. २८९९.४३	व.मी.
१०२.	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. ३२३९.६६	व.मी.
१०३.	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. ३३४२.४०	व.मी.
१०४.	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. २८८४.०३	व.मी.
१०५.	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. ३०९०.३७	व.मी.
१०६.	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard) ५० मी.मी.मोटाइको कसर डस्ट माथी राखी बिछ्याउने काम पुरा ।	रु. ३१९२.३०	व.मी.
१०७.	२५ मी.मी. देखि ३७.५ मी.मी. बाक्लो छान्ने दुङ्गा (१:४) सि.बा.मा	रु. २९३५.६५	व.मी.
१०८.	चुना सखी (१:२) मसलामा तेलिया ईटा छान्ने काम	रु. ३६०८.९०	व.मी.
१०९.	चेप्टो ईटा (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	रु. १४७९.३९	व.मी.
११०.	ठाडो ईटा (१:६) सि.बा.मा छान्ने काम	रु. १८६६.४९	व.मी.
१११.	सुख्खा ईटा च्याप्टो छान्ने काम	रु. १०३३.५०	व.मी.
११२.	सुख्खा ईटा ठाडो छान्ने काम	रु. १८३६.७०	व.मी.

Sanitani

Summary of Rate Analysis of Building Works for 2073/74			
User			
सि.नं.		रेट ओभरहेड वाहेक	एकाई
११३	चेप्टो ईटा (मेसिन भेड) (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	रु.	१६१७.०८ व.मी.
११४	ठाडो ईटा (मेसिन भेड) (१:६) सि.बा.मा छाप्ने काम	रु.	२१२०.७४ व.मी.
११५	सुख्खा ईटा (मेसिन भेड) च्याप्टो छाप्ने काम	रु.	११७५.८८ व.मी.
११६	सुख्खा ईटा (मेसिन भेड) ठाडो छाप्ने काम	रु.	२०९०.९५ व.मी.
११७	सुख्खा दुङ्गा छाप्ने काम	रु.	९७८१.३१ घ.मी.
११८	ईटा सोलिङ्ग गरी जोर्नीमा बालुवा भर्ने काम	रु.	१८९५.८२ व.मी.
११९	दुङ्गा छाप्नेकोमा टिप्कार गर्ने काम	रु.	११२.७० व.मी.
१२०	फ्लोरिङ्गमा बालुवा भर्ने काम	रु.	३८०६.२९ घ.मी.
१२१	टुक्रा ईटाले भर्ने काम	रु.	५५५०.५० घ.मी.
१२२	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोट्ने काम	रु.	२९४.१६ व.मी.
१२३	प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने काम	रु.	३४८.२६ व.मी.
१२४	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राखकाठको फ्लेक छाप्ने काम	रु.	११०८८.९६ व.मी.
कार्य समूह 'ब' :- प्लाष्टरको काम			
१२५	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर सिलिङ्गमा	रु.	५०४.०७ व.मी.
१२६	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर सिलिङ्गमा	रु.	४९६.६६ व.मी.
१२७	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु.	४२४.६६ व.मी.
१२८	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	रु.	४०३.८७ व.मी.
१२९	१२.५ मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	रु.	६६८.०५ व.मी.
१३०क	२० मी.मी. चुना सुर्की (१:२) प्लाष्टर	रु.	९१०.६१ व.मी.
१३०.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:३) प्लाष्टर	रु.	५५९.७३ व.मी.
१३१.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	रु.	५४४.८३ व.मी.
१३२.	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:६) प्लाष्टर	रु.	५१२.१६ व.मी.
१३३.	२५ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	रु.	४८७.४९ व.मी.
१३४.	१२ मी.मी. लिउन प्लाष्टर	रु.	३७१.२४ व.मी.
कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम			
१३५	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम (सिलिङ्गमा) दुई कोट	रु.	४६.७९ व.मी.
१३६.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश दुई कोट गर्ने काम	रु.	३९.८१ व.मी.
१३७.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम (सिलिङ्गमा)	रु.	९२.६६ व.मी.
१३८.	नयाँ सर्फेसमा हवाईटवाश तीन कोट गर्ने काम	रु.	७७.६३ व.मी.
१३९.	पुरानो सर्फेसमा हवाईटवाश गर्ने काम	रु.	२१.३१ व.मी.
१४०.	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु.	१२७.०० व.मी.
१४१.	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु.	१७७.८५ व.मी.
१४२.	एक कोट वाटर प्रूफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	६०.७८ व.मी.
१४३.	दुई कोट वाटर प्रूफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	१४५.५५ व.मी.
१४४.	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम	रु.	२३१.७२ व.मी.
१४४(क)	अस्तर वाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	१३३.१२ व.मी.
१४५.	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	३४९.५९ व.मी.
१४५(क)	अस्तर वाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	२५०.९९ व.मी.
१४६.	एक कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	२२२.६८ व.मी.
१४६(क)	अस्तर वाहेक एककोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट गर्ने काम	रु.	१३३.३२ व.मी.
१४७.	दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	३४०.७१ व.मी.
१४७(क)	अस्तर वाहेक दुई कोट प्लाष्टिक ईमल्शन पेन्ट गर्ने काम	रु.	२५१.३५ व.मी.

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 2079/80

User			
सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड बाहेक	एकाई
१४८.	अस्तर वाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु.	१४४.३० व.मी.
१४९.	अस्तर वाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेदर कोट) गर्ने काम	रु.	२७०.८८ व.मी.
१४९(क)	एक कोट अस्तर गरी दुई कोट एपेक्स पेन्ट गर्ने काम ।	रु.	२९६.९१ व.मी.
१५०.	दुई कोट एल्युमिनियम पेन्ट लगाउने काम	रु.	३१६.९७ व.मी.
१५०(क)	अस्तर वाहेक एक कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	रु.	१०६.६३ व.मी.
१५०(ख)	अस्तर वाहेक दुई कोट आल्मुनियम पेन्ट गर्ने काम	रु.	२१८.३७ व.मी.
१५१.	दुई कोट रेड गेरु रंग लगाउने काम	रु.	३४०.५३ व.मी.
१५२.	एक कोट डबल बोर्डलिन लिनसीड आयल लगाउने काम	रु.	५६.९८ व.मी.
१५३.	दुई कोट डबल बोर्डलिन लिनसीड आयल लगाउने काम	रु.	१११.४७ व.मी.
१५४.	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	रु.	८४.८४ व.मी.
१५५.	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	रु.	१६४.५५ व.मी.
१५६.	एक कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	रु.	३५.३९ व.मी.
१५७.	दुई कोट अलकत्रा पेन्ट लगाउने काम	रु.	६२.१७ व.मी.
१५८.	तीन कोट चप्रा पालिश लगाउने काम	रु.	२०९.४९ व.मी.
१५९.	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु.	१३८.२४ व.मी.
१५९(क)	अस्तर वाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु.	११०.८४ व.मी.
१६०.	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु.	२७०.७८ व.मी.
१६०(क)	अस्तर वाहेक दुई कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु.	२२१.६८ व.मी.
नयाँ	एक कोट अस्तर लगाई दुई कोट Black Japan Paint लगाउने काम	रु.	३८४.४४ व.मी.
कार्य समूह 'ठ' :- टिप्कार गर्ने काम			
१६१.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) फलस टिप्कार गर्ने काम	रु.	२९१.७६ व.मी.
१६२.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु.	४०८.७६ व.मी.
१६३.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) फलस टिप्कार गर्ने काम	रु.	२७७.४६ व.मी.
१६४.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु.	३९४.४६ व.मी.
१६५.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) फलस टिप्कार गर्ने काम	रु.	२६९.८२ व.मी.
१६६.	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु.	३८६.८२ व.मी.
१६७.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु.	३५८.०० व.मी.
१६८.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:२) फलस रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु.	३३०.६७ व.मी.
१६९.	बोल्डर ढुङ्गाको गारोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु.	३१६.६५ व.मी.
१७०.	एश्लर काममा सिमेन्ट बालुवा (१:३) रुल्ड टिप्कार गर्ने काम	रु.	२१०.४६ व.मी.
१७१.	चेप्टो ढुङ्गा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:३) टिप्कार गर्ने काम	रु.	११२.७० व.मी.
१७२.	तेलिया ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुवा (१:१) टिप्कार गर्ने काम	रु.	२३७.२६ व.मी.
१७३.	फलसिंग प्लाष्टर सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा लगाउने काम	रु.	२७१.२७ व.मी.
१७४.	चुनामा फलसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	रु.	२५९.०६ व.मी.
१७५.	सिमेन्टमा फलसिंग प्लाष्टर लगाउने काम	रु.	२९१.९४ व.मी.
क	भित्ता एंव सिलिङमा २ मि.मि. प्लेनहवाईट पट्टी प्लास्टर गर्ने कार्य	रु.	२४६.९७ व.मी.
कार्य समूह 'ड' :- वाटर प्रुफिंग गर्ने काम			
१७६.	२ से.मी.मोटाईको सिमेन्ट बालुवा (१:२) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	रु.	४५१.३३ व.मी.
१७७.	२.५ से.मी.मोटाईको सिमेन्ट कंक्रीट (१:१ ^१ / _२ :३) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	रु.	५५६.९५ व.मी.
१७८.	३.८ से.मी.मोटाईको सिमेन्ट कंक्रीट (१:२:४) मा डेम्प प्रुफिङ गर्ने काम	रु.	६९५.०७ व.मी.
१७९.	विटुमीन पेन्ट डेम्प प्रुफ कोर्समा लगाई बालुवाले छोप्ने काम	रु.	२३८.४५ व.मी.

सत्य नारायण राई
नियोजक, महाराष्ट्र प्रमुख
नगर विकास तथा योजना महाराष्ट्र

विजयराज सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


Madhyapur Thimi Municipality

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

User				
सि.नं.	कामको विवरण		रेट जोभरहेड बाहेक	एकाई
१८०.	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह विछ्याउने काम	रु.	१६८.३८	व.मी.
१८१.	एक तह तारफेल्ड काम	रु.	१०२४.६७	व.मी.
१८२.	दुई तह तारफेल्ड काम	रु.	१५९३.३५	व.मी.
१८३.	डेम्प पुफ ग्रेड तारफेल्ड एक तह लगाउने	रु.	१२९६.७९	व.मी.
कार्य समूह 'ढ' :- मर्मत सम्बन्धी काम				
१८४.	गारोको मोहडामा विग्रेको ईटा निकाली सि.बा. (१:६) मा मर्मत गर्ने काम	रु.	२२३६५.७७	घ.मी.
१८५.	पुरानो सतहमा लिन्सीड आयलले पुछी तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	२२५.२६	व.मी.
१८६.	सिमेन्ट वा वज्र प्लाष्टर भत्काउने काम	रु.	९७.२०	व.मी.
१८७.	टाईल छाना भत्काउने काम	रु.	१३७.७०	व.मी.
१८८.	माटोमा जोडेको गारो भत्काउने काम	रु.	९५४.००	घ.मी.
१८९.	सिमेन्ट वा वज्र जोडेको गारो भत्काउने काम	रु.	१९०८.००	घ.मी.
१९०.	आर.सी.सी. वा आर. वि.सी. भत्काउने काम	रु.	९९००.००	घ.मी.
१९१.	पी.सी.सी. वा आर.सी.सी. भत्काउने काम	रु.	३६००.००	घ.मी.
कार्य समूह 'ण' :- फलामको काम				
१९२.	फलामे ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड पेन्ट समेत गरी जोड्ने	रु.	१६१.५९	के.जि.
१९३.	४.५ X २० मी.मी. ग्रील बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	रु.	३४७४.१८	व.मी.
१९४.	३ X २० मी.मी. ग्रील बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	रु.	२६०८.०६	व.मी.
१९५.	फलामे कोलप्सीवल गेट बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	रु.	६६८७.३४	व.मी.
१९६.	फलामे रोलिंग शटर बनाई जोड्ने काम (पेन्ट समेत)	रु.	४६८१.१३	व.मी.
१९७.	१६ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५०*५०*५ mm) को फ्रेम समेत)	रु.	८६९३.५४	व.मी.
१९८.	जी.आई.कांडेतार लगाउने काम	रु.	८०.९३	र.मी.
१९९.	३ मी. दूरीमा खम्बा गाडी कांडेतार लगाउने काम (५लाइन सिधा, २ लाइन तेर्सो र साल काठको पोल सहित)	रु.	१८११.९४	र.मी.
कार्य समूह 'त' :- नयाँ काम				
२००.	छानामा ३ मि.मि. बाक्लो यू.पि.भि.सि.पाता लगाउने काम क्लिप तथा पेचआदि समेत पूरा	रु.	२१९७.६०	व.मी.
२०१.	Black Pipe Tubular truss जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)	रु.	२४८.५०	के.जी.
२०२.	Black Pipe Tubular Purlin बनाई जडान गर्ने काम (प्राइमर पेन्ट सहित)	रु.	१७७.०८	के.जी.
२०३.	३"x४" साइजको शिसौ काठको ह्याडरेल बनाई फिट गर्ने	रु.	२६४७.३७	र.मी.
२०४.	१० SWG को G.I. Chain Link २"x२" मी.मी. मेस साइजको फेन्सिङ गर्ने काम	रु.	३४०१.१५	व.मी.
२०५.	७ मी.मी. फलामे डण्डीको जाली बनाई फेन्सिङ गर्ने काम	रु.	३१६८.७८	व.मी.
२०६.	फलामे एङ्गल फेब्रिकेशन जडान गर्ने काम	रु.	१९०.४१	के.जी.
२०७.	१.२ मी.मी. फाईवर ग्लास शीटले छाना छाउने काम	रु.	२८६७.६७	व.मी.
२०८.	मालसामान उपलब्ध गरी १.२ मि.मि. फाईवर ग्लास प्लेन शीटले छाना छाउने काम ।	रु.	३११९.०७	व.मी.
२०९.	१.२ मी.मी. फाईवर ग्लास शीटको धुरी छाउने काम (र.मी.)	रु.	२०४८.००	र.मी.
२१०.	१.२ मी.मी. फाईवर ग्लास शीटको धुरी छाउने काम (व.मी.)	रु.	२७३०.६७	व.मी.
२११.	एक तह प्लाष्टिक फेल्ड लगाउन काम	रु.	१०१४.१४	व.मी.
२१२.	दुई तह प्लाष्टिक फेल्ड लगाउन काम	रु.	१५७२.३०	व.मी.
२१३.	मेसिनमेड क्ले टायल वाल सर्फेसमा टाँस्ने कार्य	रु.	३७४८.९६	व.मी.

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

User			
सि.नं.	कामको विवरण	रेट ओभरहेड बाहेक	एकाई
	सिलिंग तथा कठबारको काम		
२१४	३८ X १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी.को कमर्सियल प्लाईउड राखी एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी प्लाईको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु. १०८२०.९७	व.मी.
२१५	३८ X १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी.को कमर्सियल प्लाईउड राखी दुवैतर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी प्लाईको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु. ११६२८.८७	व.मी.
२१६	३८ X १०० मी.मी. साल काठको फ्रेमको प्यानलहरुमा ८ मी.मी.को वाटरपुफ प्लाईउड राखी एकातर्फ ४ मी.मी. टिकप्लाईउड लेमिनेट गरी वाटरपुफ प्लाईउडको डिलाखापा बनाई जडान गर्ने ।	रु. १११५०.०८	व.मी.
२१७	Supplying and fitting Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated ,one side teak) with all neccessary hardware all complete.	रु. ५७७४.७७	व.मी.
२१८	Supplying and fitting Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated ,one side teak) with all neccessary hardware all complete.	रु. ६६८४.६१	व.मी.
२१९	Supplying and fitting Ready made Teak wood Doors,ordinary (Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof ply fitting) with all neccessary hardware all complete.	रु. ५९७९.३९	व.मी.
२२०	Supplying and fitting Ready made Teak wood Doors,special (Seasoned and Poisoned treated ,one side teak and other side water proof ply fitting) with all neccessary hardware all complete.	रु. ६८९१.३०	व.मी.
२२१	सनमाईका लेमिनेशन गरी जोड्ने काम एकतर्फ मात्र ।	रु. ५१२.०२	व.मी.
२२२	फोरमाईका लेमिनेशन गरी जोड्ने काम एकतर्फ मात्र ।	रु. ११७८.७३	व.मी.
२२३	७५ X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १.७१ X १.८६ मी.को कोठामा ५० X ७५ मी.मी. साईजको काठले कस पार्टिसन गरी १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा एकातर्फ ४ मी.मी.को टिक प्लाईउड लेमिनेसन गरी जोर्तिमा काठको लिष्टी लगाई पार्टिसन गर्ने ।	रु. ६२०८.५४	व.मी.
२२४	७५ X ७५ मी.मी. साईजको अग्राख काठको १.७१ X १.८६ मी.को कोठामा ५० X ७५ मी.मी. साईजको काठले कस पार्टिसन गरी १२ मी.मी.कमर्सियल प्लाईउडमा दुवैतर्फ ४ मी.मी.को टिक प्लाईउड लेमिनेसन गरी जोर्तिमा काठको लिष्टी लगाई पार्टिसन गर्ने ।	रु. ६९८४.१८	व.मी.
२२५	४.५ X २० मी.मी. फलामे पाताको फ्रेममा १२ X १२ मी.मी.सोलिड कोर स्क्वायर रडको ग्रिल बनाई खाक्सी लगाई रेडअक्साइड तथा अल्मुनियम पेन्ट समेत गरी जोड्ने ।	रु. ३९३०.५१	व.मी.
२२६	३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको ह्याण्डरेलमा २ मिटरको दूरीमा ३८ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलकै ठाडो पोष्ट राखी ह्याण्डरेल र भुईको बीचमा दुई तह तेर्सो २५ मी.मी.ब्यासको स्टेन्लेसस्टिलको मेम्बर राखी २'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम ।	रु. ३८७१.१२	व.मी.
२२७	एक कोट प्राईमर सहित दुई कोट तयारी वासेवल डिस्टेम्पर लगाउने काम ।	रु. १८९.६०	व.मी.
२२८	गोदावरी मार्बल (२०० X ३०० मी.मी.) २० मी.मी. बाक्लो १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छाप्री घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	रु. २४७९.१६	व.मी.
२२९	१६ मी.मी.ग्रेनाईट, २० मी.मी. बाक्लो १:२ भागको सिमेन्ट मसलामा छाप्री घोट्ने र पालिश समेत गर्ने ।	रु. ७४०१.०४	व.मी.
२२९	२'-६" देखि ३'-०" सम्म उचाई भएको ६"X ६" साईजको साल वा शिशौ काठको कलात्मक पोष्ट तथा ३"X ३"साईजको कलात्मक बलुस्टर राखी ३"X ४" साईजको साल वा शिशौको ह्याण्डरेल बनाई जडान गर्ने काम ।	रु. ११०६९.४८	व.मी.
२३०	मेसिनमेड ब्ले टायल १:४ सिमेन्ट बालुवामा स्लोप रुफ सर्फेसमा टाँस्ने कार्य	रु. ३७६३.९०	व.मी.
२३१	25 mm thick C.C. Tile (Red color) paving in 1:4 cement mortar	रु. २७२५.१७	व.मी.



Signature

Signature
 रातनारायण साह
 निर्देशक, महाशाखा प्रमुख
 शहरी विकास तथा योजना महाशाखा
 विजयराज सुवेदी
 महाशाखा अधिकृत

Madhyapur Thimi Municipality

Summary of Rate Analysis of Building Works for FY 079/80

User				
सि.नं.	कामको विवरण		रेट ओभरहेड बाहेक	एकाई
२३२	25 mm thick C.C. Tile (Grey color) paving in 1:4 cement mortar	रु.	२८५१.५६	व.मी.

Janak

[Signature]

[Signature]



[Signature]
साय बारायण साह
प्रमुख प्रशाखा प्रमुख
शहरी विकास तथा योजना महाशाखा

[Signature]

विजयरज सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत